

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Żarowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa 10, 58-130 Żarów
INWESTOR : Powiat Świdnicki
ADRES INWESTORA : ul. Marii Skłodowskiej Curie 7, 58-100 Świdnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Nowicki
DATA OPRACOWANIA : 2024-01-18

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-01-18

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Branża elektryczna - INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA					
1		ST 36 pkt. 2 i pkt. 5 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA			
1	KNR 508	Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami	szt		
d.1	508040403	109	szt	109.000	
				RAZEM	109.000
2	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane na konstrukcji metalowej - kabel solarny czarny 6mm	m		
d.1	0207-04	400	m	400.000	
				RAZEM	400.000
3	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane na konstrukcji metalowej - kabel solarny czerwony 6mm	m		
d.1	0207-04	400	m	400.000	
				RAZEM	400.000
4	KNNR 5	Dostawa i montaż falownika	szt		
d.1	0406-06	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Dostawa i montaż rozdzielnic RPV	szt		
d.1	0405-07	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5	Konstrukcje wsporcze systemowe	kpl		
d.1	1101-11	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5	Montaż rozdzielnic RPWP-PV	szt		
d.1	0405-09	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 5-10	rozdzielnica RG1 - rozdzielnica RPWP-PV - kabel N2XH 1 x 50 mm2	m		
d.1	0116-02	112	m	112.000	
				RAZEM	112.000
9	KNR-W 5-10	rozdzielnica RPWP - Tablica licznikowa TL - kabel YnKY 1 x 95 mm2	m		
d.1	0116-02	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNR-W 5-10	Zasilanie rozdzielnic RWC - N2XH 5 x 25 mm2	m		
d.1	0118-02	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
11	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych brzdach w podłożu innym niż beton - 5 x 1,5 mm2	m		
d.1	0205-01	36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
12	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania- Przewód NXH 2 x 1,5 mm2	m		
d.1	0209-01	45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
13	KNR 4-01	Przebiecie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 60 cm	szt		
d.1	0208-04	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5	Rury winidurkowe o średnicy do 47 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton	m		
d.1	0103-08	26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
15	KNNR N005-	kanały elektroinstalacyjne z 100 mm	m		
d.1	0110-050	22.5	m	22.500	
				RAZEM	22.500
16	KNNR N005-	kanały elektroinstalacyjne 200 mm	m		
d.1	0110-050	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNNR N005-	kanały elektroinstalacyjne 300 mm	m		
d.1	0110-050	11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
18	KNR 14-	Obudowa jednowarstwowa płytami gipsowo - kartonowymi tras kablowych	m ²		
d.1	2011-07	9.9	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
19	KNR 0217	Montaż drzwiczek rewizyjnych na obudowach gk	szt		
d.1	217015303				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3.000