

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA**  
**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**ORAZ**  
**INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT**  
**DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO**  
**W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI:**

**Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 93 i 114 w miejscowości Pieszków.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 3 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn.), zwanej dalej ustawą Pzp, dokonuje wyjaśnienia i zmiany treści SWZ, oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP, oraz na platformie zakupowej dostępnej pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_lubin](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin).

**Zamawiający, przedłuża termin składania ofert do dnia: 25.09.2024 r. do godz. 11:00.**

**Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.09.2024 r. o godz. 11:30.**

**Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.10.2024 r.**

**Pytanie 1:** *Proszę o sprecyzowanie jakie parametry powinna mieć geowłóknina.*

**Odpowiedź 1:** Wzmocnienie podłoża projektowane jest z geowłókniny o następujących parametrach:

Lp.	Właściwości	J.M.	Wymagania
	Materiał		polipropylen
1	Masa powierzchniowa	g/m <sup>2</sup>	≥ 200
2	Wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach	kN/m	20
3	Wydłużenie przy zerwaniu w obu kierunkach, nie więcej niż	%	10
4	Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR)	kN	2,5
5	Wytrzymałość na przebicie dynamiczne (średnica otworu)	mm	≤ 15
6	Wytrzymałość na rozdzieranie w obu kierunkach	kN	0,25
7	Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym	m/s	≥ 10 <sup>5</sup>
8	Charakterystyczna wielkość porów O <sub>90</sub>	mm	0,06 ≤ O <sub>90</sub> ≤ 0,2
9	szerokość	m	2-00 -2,50

**Pytanie 2:** *Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany krawężników betonowych z 12x25x100 cm na 15x22x100 cm?*

**Odpowiedź 2:** Zamawiający dopuszcza zmianę krawężników betonowych z 12x25x100cm na 15x22x100cm. Jako preferowany należy stosować krawężnik 12x25x100cm.

**Pytanie 3:** *Proszę o sprecyzowanie jakie konkretnie drzewa/krzewy należy nasadzić?*

**Odpowiedź 3:** Zgodnie z zapisami w decyzji z dnia 29 lutego 2024 BOŚ.613.8.2024 dotyczącymi wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 93 i 114 w obrębie Pieszków, nasadzeniami zastępczymi są Lipy drobnolistne w ilości 9szt. O minimalnym obwodzie pnia drzewa na wysokości 100cm – 12 cm.

**Pytanie 4:** *Czy ogrodzenie w pozycji 18 przedmiaru robót ma być ogrodzeniem z rozbiórki?*

**Odpowiedź 4:** Ogrodzenie jest do przestawienia, zatem należy je wykonać z ogrodzenia istniejącego, z tym zastrzeżeniem, że w kosztach budowy należy uwzględnić ewentualne dopasowania i przeróbki. W przypadku uszkodzeń elementów ogrodzenia ze strony Wykonawcy ogrodzenie należy odtworzyć na koszt Wykonawcy.

**Pytanie 5:** *W pozycji 23 przedmiaru robót, jaki materiał do uzupełnienia ma przyjąć Wykonawca?*

**Odpowiedź 5:** Należy zastosować materiał dostosowany do istniejącego ogrodzenia, które należy uzupełnić (różne ogrodzenia). Jako podstawowy do celów ustalenia ceny należy uwzględnić mur z cegły klinkierowej.

**Pytanie 6:** *Proszę o określenie jaki rodzaj drzew został przyjęty do posadzenia w pozycji 16 przedmiaru robót.*

**Odpowiedź 6:** Zgodnie z zapisami w decyzji z dnia 29 lutego 2024 BOŚ.613.8.2024 dotyczącymi wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 93 i 114 w obrębie Pieszków, nasadzeniami zastępczymi są Lipy drobnolistne w ilości 9szt. o minimalnym obwodzie pnia drzewa na wysokości 100cm – 12 cm.

**Pytanie 7:** *Czy materiał z ścinek drzew ma być składowany w miejsce wskazane przez Zamawiającego, czy może być zutylizowane przez Wykonawcę?*

**Odpowiedź 7:** Drewno (karpina) należy pozostawić do decyzji Zamawiającego, który wskaże miejsce do jego składowania. Natomiast dłużyce należy pociąć na odcinki o długości 1m i dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

**Pytanie 8:** *W pozycji 36 i 37 przedmiaru robót, objętość gruzu z rozbiórki jest mniejsza niż w przedmiarze, ze względu na przyjęta pozycje 26 pomnożoną \*0,2, mimo że pozycja ma grubość 15 cm, prosimy o zmianę. Powinno być 782,86 m3.*

**Odpowiedź 8:** Poprawiono poz. 36 i poz. 37. Należy łącznie rozpatrywać pozycje 24 i 25. Zamawiający dołącza poprawiony Przedmiar Robót.

**Pytanie 9:** *W pozycji 38, w obliczeniach proszę o wyjaśnienie zapisu poz. 34\*13, pozycja 34 obejmuje 12 cm grubości. Dodatkowo dlaczego do pozycji 38 przedmiaru nie został dodany załadunek pozyskanego materiału z rozbiórki z pozycji 28?*

**Odpowiedź 9:** Poprawiono poz. 38. Zamawiający dołącza poprawiony Przedmiar Robót.

**Pytanie 10:** *Proszę o wyjaśnienie jaki element Zamawiający przewiduje do rozbiórki w dziale 1.1.5. przedmiaru robót.*

**Odpowiedź 10:** Dotyczy to różnych elementów betonowych, żelbetowych i murowych. Łączne wielkości wskazano w przedmiarze robót.

**Pytanie 11:** *Proszę o wyjaśnienie obliczeń z pozycji 53, oraz pozycji 54 przedmiaru robót.*

**Odpowiedź 11:** Pozycje te odnoszą się do szczegółowych wyliczeń w poz. 52.

**Pytanie 12:** *Proszę o wyjaśnienie co pozycji 46 przedmiaru, co zamawiający rozumie przez rozbiórkę różnych elementów murowych? Jakie to elementy?*

**Odpowiedź 12:** Dotyczy to różnych elementów murowych. Łączne wielkości wskazano w przedmiarze robót.

**Pytanie 13:** Ze względu na porę roku w której będą wykonywane roboty budowlane, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przesyłanie raportów dotyczących warunków atmosferycznych na bieżąco drogą mailową, zamiast korzystania z dodatkowo płatnych raportów z IMGW. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe, które uniemożliwiają kontynuację prac budowlanych, raportowanie w formie elektronicznej pozwoli na szybkie i dokładne przekazywanie informacji o stanie pogody oraz bieżące monitorowanie postępu prac. Prosimy o zgodę na tę formę raportowania, co umożliwi sprawniejsze reagowanie na zmieniające się warunki pogodowe i pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów związanych z pozyskiwaniem płatnych raportów z IMGW.

**Odpowiedź 13:** Obowiązkiem Wykonawcy będzie udokumentowanie niesprzyjającej pogody na podstawie raportów IMGW.

**Pytanie 14:** Jakie badania ma na myśli Zamawiający wg. paragrafu 4 pkt. 13 dołączonego wzoru umowy?

**Odpowiedź 14:** Rodzaj badań wynika z zapisów w STWiOR.

**Pytanie 15:** Ile dni ma Zamawiający na odpowiedź/decyzję na temat robót nie ujętych w przedmiarze wg. paragrafu 4 pkt. 15?

**Odpowiedź 15:** Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, aby nie wstrzymywać postępu prac.

**Pytanie 16:** Czy odpady pozyskane podczas budowy mogą być wykorzystane we własnym zakresie/zakresie Wykonawcy? Czy musi być utylizowany zgodnie z zasadami o odpadach oraz do Zamawiającego ma być dostarczone zaświadczenie o składowaniu BDO?

**Odpowiedź 16:** Do Zamawiającego należy dostarczyć zaświadczenie o składowaniu BDO zgodnie z zapisami SWZ.

**Pytanie 17:** W pozycji 143,144,124,125 ujęto nawierzchnie gruntową z mieszanek piaszczysto-gliniastych, knr obejmuje piasek, proszę o potwierdzenie że KNR dobrany do zaprojektowanych robót jest poprawny.

**Odpowiedź 17:** Roboty należy wykonać zgodnie z projektem. KNR wskazany w przedmiarze robót jest poprawny.

**Pytanie 18:** Prosimy o usunięcie zapisu pojawiającego się w paragrafie 3 pkt. 11 wzoru umowy obejmującego dostarczenie przez Wykonawcę próbek na życzenie Inspektora nadzoru do kart materiałowych.

**Odpowiedź 18:** Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian we wzorze umowy. Nie ma możliwości usunięcia we wzorze umowy zapisu w §3 pkt. 11.

**Pytanie 19:** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany zapisu w §1 pkt. 3 wzoru umowy dotyczącego terminu realizacji zadania, który obecnie przewiduje zakończenie prac w ciągu 160 dni od dnia podpisania umowy, a termin ten jest zachowany, gdy do jego upływu zostanie podpisany protokół odbioru końcowego (zgodnie z §9 ust. 12).

W praktyce, zgodnie z zapisami umowy określonymi w paragrafie 9 wzoru umowy, które dotycząc między innymi opisu procesu odbioru końcowego, który obejmuje m.in. zgłoszenie gotowości do odbioru, wyznaczenie terminu odbioru przez Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych, a następnie przeprowadzenie czynności odbiorowych trwających do 7 dni roboczych, może trwać do 14 dni roboczych, oraz innych wyliczeń dodatkowych dni. Oznacza to, że czas przeznaczony na realizację zadania faktycznie zostanie skrócony o ten okres.

W związku z tym, wnioskujemy o zmianę zapisu §1 pkt. 3 umowy, aby okres 160 dni dotyczył wyłącznie realizacji prac budowlanych, a nie obejmował czasu niezbędnego na przeprowadzenie odbioru końcowego. Proponujemy następujące brzmienie zapisu:  
"Przedmiot umowy Wykonawca rozpocznie w terminie do 7 dni od przekazania placu budowy, a zakończy do 160 dni licząc od dnia podpisania umowy. Termin jest zachowany, gdy do jego upływu zostanie zgłoszona gotowość do odbioru końcowego."

Zmiana ta pozwoli na bardziej realistyczne i efektywne zaplanowanie prac oraz umożliwi terminową realizację zadania, bez skracania faktycznego czasu dostępnego na roboty budowlane

**Odpowiedź 19:** Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian we wzorze umowy.

***Z uwagi na konieczność uzupełnienia przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SWZ Zamawiający dołącza nowy przedmiar robót.***

**z up. WÓJTA**  
**/-/ Anna Skorupa-Hawrysz**  
**Kierownik Referatu Organizacyjnego**  
**i Spraw Obywatelskich**  
*/DOKUMENT PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM  
ELEKTRONICZNYM/*

Otrzymują:

1. [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_lubin](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin),
2. Wykonawcy,
3. Ref. RI,
4. aa.

Załączniki:

1. Przedmiar Pieszków popr. 17.09.2024.