


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

## km 0+000 - 0+298



### OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA WIAŻĄCA - beton asfaltowy AC16W - gr. 5cm
2. SKROPIENIE - EMULSJA SZYBKOROZPADOWA 0,5kg/m<sup>2</sup>
3. WARSTWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5mm - śr. gr.10cm
4. ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWO- KAMIENNE - gr.20cm
5. POBOCZE Z KRUSZYWA 0/31,5mm - gr. 10cm

Nazwa i adres zamawiającego	<b>GMINA STARE BOGACZOWICE</b> ul.Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice			
Nazwa zadania	Przebudowa drogi na działkach nr 384 i 386 w m. Stare Bogaczowice			
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE obręb : 0007 Stare Bogaczowice numer ewidencyjny działki 384,386			
Nazwa i adres jednostki projektującej	<b>ZBIGNIEW STANDER</b> 58-330 Jedlina Zdrój , ul.Mickiewicza 3			
	Branża DROGI	Stadium PB	Data opracow.	Podpis
Opracował	mgr inż. Anbna Rabinłak DOŚ/BO/0384/10		10.2022r.	
Opracował	inż. Zbigniew Stander DOŚ/BD/0422/04		10.2022r.	
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny			Skala 1:50
				Nr rysunku P.02