

---

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Projekt rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Tuszyńki  
- etap I  
ADRES INWESTYCJI : Tuszyńki gm. Bukowiec działka 28/2 obr. Tuszyńki jedn ewid. Bukowiec  
INWESTOR : Gmina Bukowiec  
ADRES INWESTORA : 86-122 Bukowiec ul. Dr Fl. Ceynowy14  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Krzysztof Łudczak  
DATA OPRACOWANIA : maj 2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2024

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Tuszynki - zagospodarowanie części działki - etap I (przedmiar).ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe wraz z ogrodzeniem</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m³		
d.1	0212-01	10	m³	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
2		Rozbiórka blaszaka	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3		Rozbiórka zaplecza socjalno - technicznego	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4		Rozbiórka ogrodzenia - rozbiórkę podlega tylko siatka słupki pozostają - podczas rozbiórki należy niektóre słupki wyprostować	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	m²		
d.1	0307-01	760	m²	760,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>760,000</b>
<b>2</b>		<b>Kształtowanie bryły składowiska</b>			
6	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m³		
d.2	0229-03	6000	m³	6 000,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6 000,000</b>
7	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m³		
d.2	0229-06	Krotność = 3	m³	4 500,000	
		4500		<b>RAZEM</b>	<b>4 500,000</b>
8	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m	m³		
d.2	0229-09	Krotność = 3	m³	3 000,000	
		3000		<b>RAZEM</b>	<b>3 000,000</b>
9	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m	m³		
d.2	0229-12	Krotność = 3	m³	2 000,000	
		2000		<b>RAZEM</b>	<b>2 000,000</b>
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m³ w gr.kat. III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 25 km - piasek, gruz	m³		
d.2	0205-04 + KNR 2-01	2031	m³	2 031,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 031,000</b>
11	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m³ w gruncie kat. I-II	m²		
d.2	0234-01	2031	m²	2 031,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 031,000</b>
12	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m³		
d.2	0235-01	750	m³	750,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750,000</b>
<b>3</b>		<b>Warstwa odgazowująca</b>			
13	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m³ w gr.kat. III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 25 km - piasek	m³		
d.3	0205-04 + KNR 2-01	1525	m³	1 525,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 525,000</b>
14	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV	m²		
d.3	0233-03	10154	m²	10 154,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10 154,000</b>
<b>4</b>		<b>Warstwa uszczelniająca</b>			
15	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m³ w gr.kat. III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 25 km - piasek	m³		
d.4	0205-04 + KNR 2-01	5077	m³	5 077,000	

## PRZEDMIAR

Tuszynki - zagospodarowanie części działki - etap I (przedmiar).ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5 077,000</b>
16	KNR 2-01 d.4 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 10154	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10 154,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10 154,000</b>
17	KNR-W 2-18 d.4 0524-04 analogia	Rura odgazująca wraz z pochodnią	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
<b>5</b>		<b>Warstwa drenażowa</b>			
18	KNR 2-01 d.5 0205-04 + KNR 2-01 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 25 km - piasek	m <sup>3</sup>		
		1525	m <sup>3</sup>	1 525,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 525,000</b>
19	KNR 2-01 d.5 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II 10154	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10 154,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10 154,000</b>
20	KNR-W 2-18 d.5 0514-01 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 400 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m	stud.		
		4	stud.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
<b>6</b>		<b>Warstwa urodzajna</b>			
21	KNR 2-01 d.6 0205-04 + KNR 2-01 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 25 km - piasek	m <sup>3</sup>		
		3555	m <sup>3</sup>	3 555,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 555,000</b>
22	KNR 2-01 d.6 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II 10154	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10 154,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10 154,000</b>
<b>7</b>		<b>Nasadzenia i obsiewy</b>			
23	KNR 2-21 d.7 0404-03	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	ha		
		1,02	ha	1,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,020</b>
24	KNR 2-21 d.7 0301-01	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m - sosna zwyczajna 5700	szt.		
			szt.	5 700,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 700,000</b>
25	KNR 2-21 d.7 0301-01	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m - brzoza brodawkowata 3045	szt.		
			szt.	3 045,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 045,000</b>
26	KNR 2-21 d.7 0301-01	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m - Jarzab pospolity 100	szt.		
			szt.	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
27	KNR 2-21 d.7 0301-01	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m - Wierzba wiciowa 300	szt.		
			szt.	300,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300,000</b>
28	KNR 2-21 d.7 0301-01	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m - Jałowiec pospolity 380	szt.		
			szt.	380,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380,000</b>
29	KNR 2-21 d.7 0301-01	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m - Róża dzika 37	szt.		
			szt.	37,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,000</b>