
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Projekt rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Tuszyńki
- etap II
ADRES INWESTYCJI : Tuszyńki gm. Bukowiec działka 28/2 obr. Tuszyńki jedn ewid. Bukowiec
INWESTOR : Gmina Bukowiec
ADRES INWESTORA : 86-122 Bukowiec ul. Dr Fl. Ceynowy14
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Łudczak
DATA OPRACOWANIA : maj 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Tuszynki - zagospodarowanie części działki - etap II (przedmiar).ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Utwardzenia			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 45 cm - pod kostkę betonową	m ²		
d.1	0101-01 + KNR 2-31				
	0101-02				
	ciąg jezdny	1194	m ²	1 194,000	
				RAZEM	1 194,000
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1	0103-01	poz.1	m ²	1 194,000	
				RAZEM	1 194,000
3	KNNR 6	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.1	0113-02		m ²	1 194,000	
	ciąg jezdny	1194			
				RAZEM	1 194,000
4	KNNR 6	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm	m ²		
d.1	0113-06		m ²	1 194,000	
		1194			
				RAZEM	1 194,000
5	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-07 + KNR 2-31				
	0105-02		m ²	1 194,000	
		1194			
				RAZEM	1 194,000
6	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04		m ³	9,600	
		160*0,06			
				RAZEM	9,600
7	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m		
d.1	0401-01	160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
8	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0502-03		m ²	1 194,000	
	ciąg jezdny	1194			
				RAZEM	1 194,000
2		Ogrodzenie			
9	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr. IV) - doły pod fundamenty słupków ogrodzenia	dół.		
d.2	0312-07		dół.	85,000	
		85			
				RAZEM	85,000
10	KNR 2-02	Zabetonowanie słupków ogrodzeniowych o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu pod słupki ogrodzenia i furtki	m ³		
d.2	0203-01		m ³	9,520	
	analogia	85*0,4*0,4*0,70			
				RAZEM	9,520
11	KNNR 2	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wysokości 1,73cm co 2,50m, siatka zgrzewana 5x20cm z drutu fi6mm (pionowe) i fi8mm podwójnie (poziome) - elementy ocynkowane i malowane proszkowo	m		
d.2	1602-03		m	213,000	
	analogia	213			
				RAZEM	213,000
12	KNR-W 2-02	Osadzenie stalowych bram przesuwanych o powierzchni do 13 m2	m ²		
d.2	1221-02		m ²	8,650	
		5,00*1,73			
				RAZEM	8,650
13	KNR 2-23	Furtka o wym. 100x173 cm z boku przęsła ogrodzenia	szt.		
d.2	0402-04		szt.	1,000	
	analogia	1			
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-23	Furtka o wym. 100x120 cm z boku przęsła ogrodzenia	szt.		
d.2	0402-04		szt.	1,000	
	analogia	1			
				RAZEM	1,000
15	KNR 0-13	Kanalizacja sanitarna - rura 160 mm na podsypce piaskowe	m		
d.2	0228-04		m	2,000	
	analogia	2			
				RAZEM	2,000
16		Instalacja elektryczna - zasilanie baramy automatyczne, kabel na głębokości	szt		
d.2	kalk. własna	0,6 m p.p.t.	szt	1,000	
		1			

PRZEDMIAR

Tuszynki - zagospodarowanie części działki - etap II (przedmiar).ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
17		Dostawa i montaż kontenera socjalno biurowego z wyposażeniem	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18		Dostawa i montaż zbiornika na ścieki - szambo poj. 5 m3	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000