

KOSZTORYS OFERTOWY NR 1

ROBOTY DROGOWE

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1262R Hucisko - Brzoza Królewska - Biedaczów na odcinku od km 0+000 do km 3+172 w m. Hucisko i Brzoza Królewska”

BRANŻA DROGOWA
odcinek km 0+000,00 - 1+142,00

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Nazwa grupy elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa [PLN]	Wartość [PLN]
			Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Część I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1						
1	01.01.01.11	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	km	1,142		
2	00.00.00.00	Organizacja zaplecza budowy, wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych	kpl.	1		
x	x	Usunięcie drzew lub krzewów	x	x	x	x
3	01.02.01.22	Karczowanie zakrzaczenia, krzaków, pni i podszycia za poboczymi	ha	0,04		
x	x	Zdjęcie warstwy humusu	x	x	x	x
5	01.02.04.00	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grub. w – wy 30cm	m ²	7 674,24		
x	x	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów	x	x	x	x
6	01.02.04.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. grub. w-wy 4cm z transportem materiałów	m ²	130,82		
7	01.02.04.11	Rozbiórka konstrukcji nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych do grubości 15cm oraz podbudowy z mieszanki kruszywa wraz z transportem materiału i utylizacją	m ²	103,33		
8	01.02.04.11	Rozbieranie nawierzchni z tłucznia kamiennego na zjazdach, grubość nawierzchni śr. 15cm	m ²	120,75		
9	01.02.04.11	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej o grubości 6 lub 8cm - ze złożeniem na plac budowy do powtórnego wbudowania oraz rozbiórka zjazdów z płyt betonowych i o nawierzchni z asfaltu	m ²	50,94		
10	01.02.04.11	Rozbiórka istniejących przepustów pod koroną drogi i zjazdami, odkopanie przepustów, rozebranie części przelotowej przepustów, rozebranie ścianek czołowych przepustów i ław fundamentowych przepustów	m	306,1		
11	01.02.04.11	Rozbieranie słupków do znaków drogowych z transportem na bazę Zamawijacego	szt.	14		
12	01.02.04.11	Zdjęcie tarcz znaków drogowych z transportem na bazę Zamawijacego	szt.	14		
RAZEM Roboty przygotowawcze:						

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Nazwa grupy elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa [PLN]	Wartość [PLN]
			Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Część II. ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8						
13	02.01.01.13	Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. I – VI z transportem gruntu na odkład (renowacja odwodnienia, wykop pod chodnik, poszerzenie drogi)	m ³	3 273,90		
14	02.03.01.14	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – VI z pozyskaniem i transportem gruntu	m ³	2 294,49		
15	04.01.01.11	Wykonanie koryta mechanicznie (na poszerzeniach jezdni, pod chodniki, pod zjazdy) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 20-75cm	m ²	5 813,12		
RAZEM Roboty ziemne:						
Część III. PODBUDOWY CPV						
16	4.02.02.13	Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 25cm na poszerzeniach jezdni, skrzyżowaniach	m ²	2829,54		
17	4.02.02.12	Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm na poszerzeniach jezdni, skrzyżowaniach	m ²	2063,84		
18	4.10.01.00	Wykonanie w-wy podbudowy z MCE z doziarnieniem 50% gr. 15cm w technologii recyklingu na zimno z ukształtowaniem podbudowy do zakładanych spadków	m ²	6783,48		
19	4.03.01.10	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nieulepszonych	m ²	2160,79		
20	4.03.01.10	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych	m ²	7072,01		
RAZEM Podbudowy:						
Część IV. NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9						
21	05.03.05.16	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, gr. w-wy 8cm na jezdni głównej, poszerzeniach oraz w miejscach wymiany konstrukcji nawierzchni	m ²	6 969,20		
22	05.03.05.19	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, gr. w-wy 4cm	m ²	6 836,45		
RAZEM Nawierzchnie:						
Część V. SKRZYŻOWANIA CPV 45233000-9						
23	05.03.05.16	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na skrzyżowaniach i zjazdach bitumicznych, w - wa profilowa śr. gr. w-wy 8cm	m ²	293,88		
24	05.03.05.19	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S na skrzyżowaniach i zjazdach bitumicznych, w - wa ścieralna grub. w-wy 4cm	m ²	288,53		
25	4.02.02.12	Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm na skrzyżowaniach	m ²	96,95		

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Nazwa grupy elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa [PLN]	Wartość [PLN]
			Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
26	4.02.02.13	Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 25cm na skrzyżowaniach	m2	101,36		
RAZEM Skrzyżowania:						
Część VI. POBOCZA CPV 45233000-8						
27	04.04.02.10	Umocnienie pobocza na szerokość 0,75m oraz 1,00m kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm grub. 10cm	m ²	1 072,39	19,89	21 329,84
RAZEM Pobocza:						21 329,84
Część VII. ZJAZDY CPV 45233000-0						
28	06.02.01.12	Wykonanie przepustów PP pod zjazdami fi50 cm na ławie fundamentowej z pospółki gr. 30 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypki oraz umocnienie wlotu i wylotu brukiem na betonie.	m	189,00		
29	06.02.01.12	Wykonanie przepustów PP pod zjazdami fi40 cm na ławie fundamentowej z pospółki gr. 30 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypki oraz umocnienie wlotu i wylotu brukiem na betonie.	m	20,00		
30	04.04.02.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. w-wy 15cm oraz podbudowy z pospółki gr. 10cm (na zjazdach gruntowych lub umocnionych kruszywem oraz na dowiązaniach zjazdów w ciągu chodnika)	m ²	543,40		
31	05.03.23.11	Wykonanie (przełożenie ist. kostki bet.) nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piasowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr.15cm	m2	68,34		
RAZEM Zjazdy publiczne:						
Część VIII. CHODNIKI CPV 45233100-0						
32	4.02.01.11	Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. 10 cm	m ²	2869,76		
33	4.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, gr. 20 cm pod zjazdami	m2	437,6		
34	4.04.02.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, gr. 15 cm pod zjazdami	m2	437,6		
35	4.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, gr. 20 cm pod chodnikiem	m ²	2432,16		
36	5.03.23.11	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (chodnik)	m2	2432,16		
37	05.03.23.11	Wykonanie nawierzchni z kostki bet gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (zjazdy - kolor czerwony)	m ²	437,60		
38	08.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20 x 30 cm na ławie betonowej z oporem	m	1185,70		
39	08.03.01.21	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na ławie betonowej z oporem	m	1231,80		

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Nazwa grupy elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa [PLN]	Wartość [PLN]
			Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
40	08.05.01.26	Ustawienie palistad prefabrykowanych betonowych 18x18x120 na ławie betonowej c16/20 wraz z umieszczeniem folii budowlanej grubości 1mm od strony naziomu	m	89,50		
RAZEM Chodniki:						
Część IX. PRZEPUSTY CPV 45233000-0						
41	06.02.01.12	Wykonanie przepustów pod jezdnią z rur PP SN 8 o średnicy 600mm wraz z robotami ziemnymi wykonaniem fundamentu i gurtów betonowych oraz umocnieniem wlotu i wylotu kamieniem na betonie i skarp rowu prefabrykowanymi płytami ażurowymi typu krata	m	47,7		
42	06.02.01.12	Wykonanie przepustów pod jezdnią z rur PP SN 8 o średnicy 500mm wraz z robotami ziemnymi wykonaniem fundamentu i gurtów betonowych oraz umocnieniem wlotu i wylotu kamieniem na betonie i skarp rowu prefabrykowanymi płytami ażurowymi typu krata	m	13,60		
RAZEM Przepusty:						
Część X. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8						
43	06.01.01.46	Humusowanie z obsianiem skarp i obsianiem trawą kalibrowaną przy grubości humusu 10cm (humus z odzysku)	m ²	5765,10		
44	06.01.01.46	Plantowanie skarp, korony nasypów, dna wykopów	m ²	6664,5		
45	06.01.01.01	Oczyszczenie rowu bocznych z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu do 50cm	m	95		
46	06.01.01.01	Zakup i montaż ścieku prefabrykowanego typu mulda na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z podbudowami zgodnie z rys. szczegółowym.	m	23		
47	06.01.01.01	Umocnienie skarp prefabrykowanymi płytami ażurowymi na podsypce cementowo piaskowej z wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą	m	765,00		
RAZEM Roboty wykończeniowe:						
Część XI. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233280-5						
x	x	Oznakowanie pionowe	x	x	x	x
48	07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	27		
49	07.02.01.44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków	szt.	27		

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Nazwa grupy elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkow a [PLN]	Wartość [PLN]
			Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
x	x	Oznakowanie poziome	x	x	x	x
50	07.01.01.00	Wykonać oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne strukturalne) – linie ciągłe i przerywane, przejścia dla pieszych	m ²	24		
x	x	Bariery energochłonne	x	x	x	x
51	07.06.02.11	Zakup i montaż stalowych barier wygradzeniowych U-11a szczeblinkowa (rurowo-prętowa)	m	557,00		
RAZEM Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:						
Razem koszt netto PLN						
Podatek VAT=23%						
Ogółem koszt brutto PLN						