

Remont drogi leśnej nr 11 - w Leśnictwie Szczawnica (nr inw.220/240)

Długość remontowanego odcinka :3390 mb

Szerokość jezdni od 4,0 m

Rodzaj nawierzchni tłuczniowa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi leśnej nr 11 - w Leśnictwie Szczawnica (nr inw.220/240)					
1		Roboty drogowe - remont			
1.1		Remont nawierzchni tłuczniowej			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3	m ³		
d.1.	0202-01	w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na			
1		odległość do 1 km	m ³	1 017,00	
		3390*2*0,5*0,1+3390*0,2			
				RAZEM	1 017,00
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1.	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV,			
1		3390*4	m ²	13 560,00	
				RAZEM	13 560,00
3	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy kłincem z zagęszczeniem mechanicznym -	m ³		
d.1.	0107-01	średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm-analogia			
1		3390*2*1,5*0,06	m ³	610,20	
				RAZEM	610,20
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po	m ²		
d.1.	0204-05	zagęszczeniu 5 cm			
1	0204-06	3390*4	m ²	13 560,00	
				RAZEM	13 560,00
1.2		Remont elementów odwodnienia			
5	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na	m ³		
d.1.	0215-07	odkład w gruncie kat. IV			
2		3*5	m ³	15,00	
				RAZEM	15,00
6	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe kaszycowe z drewna	m ³		
d.1.	0816-05	spróchniałego			
2		2,63*3	m ³	7,89	
				RAZEM	7,89
7	KNR 2-11	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego	m ³		
d.1.	0301-04				
2		2,63*3	m ³	7,89	
				RAZEM	7,89
8	KNR 2-01	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejow-	m ³		
d.1.	0504-04	wych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat. gruntu I-III -grunt			
2		zasypowy kwalifikowany dowieziony-kruszywo łamane	m ³	15,00	
		15		RAZEM	15,00
2		Odwodnienie nawierzchni wodospustami			
9	KNR 2-31	Rozebranie ścieków z elementów stalowych - wodospusty nawierzchni	m		
d.2	0817-04	16*6	m	96,00	
				RAZEM	96,00
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie	m		
d.2	0401-05	kat.I-II			
		28*8	m	224,00	
				RAZEM	224,00
11	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B30	m ³		
d.2	1101-01	28*8*0,4*0,31	m ³	27,78	
				RAZEM	27,78
12	KNR 2-31	Ścieki - wodospusty winylowe - analogia	m		
d.2	0704-01	28*8	m	224,00	
				RAZEM	224,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi leśnej nr 11 - w Leśnictwie Szczawnica (nr inw.220/240)						
1		Roboty drogowe - remont				
1.1		Remont nawierzchni tłuczniowej				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni- mi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	1 017,00		
2 d.1. 1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV,	m ²	13 560,00		
3 d.1. 1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kłińcem z zagęsz- czeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm-analogia	m ³	610,20		
4 d.1. 1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	13 560,00		
1.2		Remont elementów odwodnienia				
5 d.1. 2	KNR 2-01 0215-07	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- siębiorniymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV	m ³	15,00		
6 d.1. 2	KNR 2-31 0816-05	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe ka- szycowe z drewna spróchniałego	m ³	7,89		
7 d.1. 2	KNR 2-11 0301-04	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego	m ³	7,89		
8 d.1. 2	KNR 2-01 0504-04	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucz- nych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat. gruntu I-III -grunt zasypo- wy kwalifikowany dowieziony-kruszywo łamane	m ³	15,00		
2		Odwodnienie nawierzchni wodospustami				
9 d.2 04	KNR 2-31 0817-04	Rozebranie ścieków z elementów stalowych - wodospus- ty nawierzchni	m	96,00		
10 d.2 05	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m	224,00		
11 d.2 01	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B30	m ³	27,78		
12 d.2 01	KNR 2-31 0704-01	Ścieki - wodospusty winylowe - analogia	m	224,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: