



PIĘTRO I  
skala 1:50

PIĘTRO II  
skala 1:50



CZĘŚĆ BUDYNKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

CZĘŚĆ BUDYNKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA



- UWAGA:
1. Poziomy posadowienia fundamentów sprawdzić z rysunkami architektury.
  2. Roboty fundamentowe wykonać pod nadzorem uprawnionego geologa.
  3. Podoszycie windy wykonać wg technologii betonu szczelnego zgodnie z wytycznymi przyjętego systemu.
  4. Wszystkie fundamenty od strony gruntu należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową wg wytycznych zawartych w opisie technicznym i na rysunkach części architektonicznej.
  5. Odbioru dna wykopu powinien dokonać uprawniony geolog.
  6. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów organicznych lub warstw nasypu niebudowlanego, nie stanowiących gruntów nośnych należy je zastąpić pospółką piaskowo-żwirową zagęszczoną warstwami do min.  $I_s=0,97$ .
  7. Przy wykonywaniu fundamentów należy uwzględnić dodatkowe wytyczne pozostałych branż dotyczące np.: przebić w ścianach fundamentowych, uziomów itp. Nie dopuszcza się wykonywania przebić w stopach i ławach fundamentowych.
  8. Pod fundamentami wykonać podbudowę z chudego betonu klasy min. B10 gr. 10cm.
  9. Z fundamentów wypuścić startery ścian żelbetowych, a także startery schodów. Startery wg poszczególnych w.w. pozycji.
  10. Na rysunkach zaznaczono orientacyjne umiejscowienie przebić na instalacje. Dokładne umiejscowienie przebić oraz rury osłonowe wg projektów branż instalacyjnych.
  11. Na wszystkich ścianach nośnych wykonać wieńce.

RYUNKI KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I RYSUNKAMI  
BRANŻOWYMI.  
WSZYSTKIE POZIOMY I WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY.

 BET-STAL PROJEKT Konrad Woźniak ul. Bławkowa 17, 35-605 Rzeszów biuro@betstalprojekt.pl tel. 669 567 234	Inwestor : <b>Gmina Miasto Krosno</b> <b>ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno</b>		
	Lokalizacja inwestycji : <b>Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących</b> <b>w Krośnie</b> <b>ul. Rzeszowska 10</b>		
Tytuł opracowania : <b>BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I PRZEBUDOWĄ: PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAŻU OPASKOWEGO I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>			
Tytuł rysunku : <b>PIĘTRO I , PIĘTRO II</b>			
Zakres opracowania : <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		Data opracowania :	Skala rysunku :
		<b>IV 2024</b>	<b>1:50</b>
Zespół projektowy : <b>KONSTRUKCJA :</b>		Nr uprawnień budowlanych :	Podpis : Nr rysunku :
Projektował: <b>mgr inż. Konrad Woźniak</b>		PDK/0088/PWOK/20	 <b>K-3</b>
Sprawdziła: <b>mgr inż. Artur Bęben</b>		PDK/0181/POOK/12	