

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowo-zwirowej						
1		1492N Szczepankowo - Targowo lok 4+000 - 8+800. Długość odcinka 4,8 km szer.4,5m..				
1	KNNR 6 0112-06	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	4050.000		
d.1						
2	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni żwirowej o gr. 20 cm frezarkami doczepnymi	m ²	21600.000		
d.1						
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	21600.000		
d.1						
Razem dział: 1492N Szczepankowo - Targowo lok 4+000 - 8+800. Długość odcinka 4,8 km szer.4,5m..						
2		1488N dr. kraj. nr 57 - Popowa Wola lok 0+000 - 1+920 lok 2+230- 3+130 Długość odcinka 2,82 km szer.4,5m.				
4	KNNR 6 0112-06	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	12690.000		
d.2						
5	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni żwirowej o gr. 20 cm frezarkami doczepnymi	m ²	12690.000		
d.2						
6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	12690.000		
d.2						
Razem dział: 1488N dr. kraj. nr 57 - Popowa Wola lok 0+000 - 1+920 lok 2+230- 3+130 Długość odcinka 2,82 km szer.4,5m.						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: