



!!! OZNACZENIA NA RYSUNKACH NALEŻY CZYTAĆ ZGODNIE Z LISTĄ MATERIAŁÓW STANOWIACĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ CAŁEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO !!!

UWAGI

RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I WYTYCZNYMI BRANŻOWYMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIEŃ I MONTAŻU, WYMIARY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU MONTAŻU.

ROZWIĄZANIA ODBIEGAJĄCE OD PROJEKTU Z POWODU WYBRANIA ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ W STOSUNKU DO PROJEKTU, WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJĄCE Z KONSTRUKCJI, LOKALIZACJI, KONFLIKTU LUB NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI WPLYWAJĄCYCH MA WYGLĄD I ZASADĘ FUNKCJONOWANIA MEBLA A TAKŻE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE MUSZĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA

WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKŁE NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄC UZGODNIENIA Z RZECZOSZNAWCĄ P.POŻ. MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ WYKONAWCĘ I BYĆ POTWIERDZONE UZGODNIONĄ PRZEZ RZECZOSZNAWCĘ DOKUMENTACJĄ – PO STRONIE WYKONAWCY.

W ZAKRESIE WYKONAWCY SĄ WSZELKIE DODATKOWE PRACE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU ZAMIERZENIA NAWET NIE WSKAZANE W DOKUMENTACJI, POZA JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZONYMI Z ZAKRESU PRZETARGU.

WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISAMI PRAWA ORAZ BHP.

WSZYSTKIE LAMPY DOSTARCZANE DO ŁAZIENKI MUSZĄ POSIADAĆ ATEST IP44 ORAZ BYĆ ZAMONTOWANE W SPOSÓB NIE STWARZAJĄCY ZAGROŻENIA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU.

NATEŻENIE OŚWIETLENIA W ŁAZIENCE POWINNO WYNOŚIĆ 150 LUKSÓW ORAZ 350 LUKSÓW PRZY LUSTRZE

WSZYSTKIE OKŁADZINY MEBLI POWINNY SPEŁNIAĆ WARUNEK TRUDNOZAPALNOŚCI NIE POWINNY BYĆ INTENSYWNIE DYMIAJĄCE

WSZYSTKIE KRAWĘDZIE MEBLARSKIE ZABEZPIECZONE W SPOSÓB ZAPOBIEGAJĄCY ODŁAMYWANIU, ŚCIERANIU I OBRZYNIANIU SIĘ KRAWĘDZI, A TAKŻE ZAPEWNIĄCY BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

WSZYSTKIE MIEJSCA W ŚCIANACH GIK, W KTÓRYCH BĘDĄ MOCOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE PRZENOSZENIU DUŻYCH OBCIĄŻEŃ TYPU CHWYT I SIEDZISKO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POWINNY BYĆ WZMOCNIONE.

LEGENDA:

- zakres opracowania
- istniejące ściany
- projektowane systemowe ściany g-k grubości wg rzutu
- projektowane wydzielenie kabiny wannowej szklanym przepierzeniem z drzwiami przesuwными
- projektowane drzwi pełne
- drzwi istniejące
- projektowane grzejniki
- wzmocnienie ściany płytą gipsowo-kartonową szerokość wzmocnienia dostosować do wielkości telewizora
- systemowe nadproże do ścian gipsowo kartonowych montowane nad otworem na kominek elektryczny

NAZWA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI APARTAMENTÓW W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM "WARSZAWIANKA" NA PIĘTRZE +1 ORAZ +2				
NAZWA RYSUNKU: ARCHITEKTURA - PIĘTRO 2 RZUT ARANŻACJI				
mgr inż. arch. BOŻENA OLEŚ				
inż. arch. MAŁGORZATA KNUTH				
mgr inż. arch. ARKADIUSZ REJNIAK				
NUMER RYSUNKU:		DRAWING No:		
W_700064_A_102_03_00				
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY NR PROJEKTU: 700064		SKALA: 1 : 50	DATA: 09.02.2023	INDEX: 00