



!!! OZNACZENIA NA RYSUNKACH NALEŻY CZYTAĆ ZGODNIE Z LISTĄ MATERIAŁÓW STANOWIACĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ CAŁEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO !!!

UWAGI

RYUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I WYTYCZNYMI BRANŻOWYMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA I MONTAŻU, WYMIARY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU MONTAŻU.

ROZWIĄZANIA ODBIEGAJĄCE OD PROJEKTU Z POWODU WYBRANIA ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ W STOSUNKU DO PROJEKTU, WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJĄCE Z KONSTRUKCJI, LOKALIZACJI, KONFLIKTU LUB NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI WPLYWAJĄCYCH MA WYGLĄD I ZASADĘ, FUNKCJONOWANIA «BLĄ» A TAKŻE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE MUSZĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA.

WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKŁE NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄCIE UZGODNIENIA Z RZECZOZNAWCĄ-PCZ. MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ WYKONAWCĘ I BYĆ POTWIERDZONE UZGODNIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ DOKUMENTACJĄ – PO STRONIE WYKONAWCY.

W ZAKRESIE WYKONAWCY SĄ WSZELKIE DODATKOWE PRACE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU ZAMIERZENIA NAWET NIE WSKAZANE W DOKUMENTACJI, POZA JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZONYMI Z ZAKRESU PRZETARGU.

WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOSCIĄ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISAMI PRAWA ORAZ BHP.

WSZYSTKIE LAMPY DOSTARCZANE DO ŁAZIENEK MUSZĄ POSIADAĆ ATEST IP44 ORAZ BYĆ ZAMONTOWANE W SPOSÓB NIE STWARZAJĄCY ZAGROŻENIA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU.

NATEŻENIE OŚWIETLENIA W ŁAZIENIE POWINNO WYNOŚIĆ 150 LUKSÓW ORAZ 350 LUKSÓW PRZY LUSTRZE.

WSZYSTKIE OKŁADZINY MEBLI POWINNY SPEŁNIAĆ WARUNEK TRUDNOZAPALNOŚCI NIE POWINNY BYĆ INTENSYWNIE DYMIAĆ.

WSZYSTKIE KRAWĘDZIE MEBLARSKIE ZABEZPIECZONE W SPOSÓB ZAPOBIEGAJĄCY ODLAMYWANIU, ŚCIERANIU I OBRZYWIANIU SIĘ KRAWĘDZI, A TAKŻE ZAPEWNIĄCY BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.

WSZYSTKIE MIEJSCA W ŚCIANACH GŁĄ, W KTÓRYCH BĘDĄ MOCOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE PRZENOSZENIU DUŻYCH OBCIĄŻEŃ TYPU CHWYT I SIEDZISKO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POWINNY BYĆ WZMOCNIONE.

LEGENDA:

- zakres opracowania
- istniejące ściany
- projektowane systemowe ściany g-k
- projektowane ściany murowane
- projektowane drzwi pełne
- drzwi istniejące
- sufit podwieszony gipsowo kartonowy gładki, malowany pomieszczenia suche, farba o nr F.4
- sufit podwieszony gipsowo kartonowy gładki, malowany pomieszczenia mokre farba o nr F.4a
- sufit malowany farba pomieszczenia suche farba o nr F.4
- wypust oświetleniowy sufitowy
- wypust oświetleniowy ledowy
- wypust oświetleniowy ledowy pomieszczenie mokre

NAZWA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI APARTAMENTÓW
W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM "WARSZAWIANKA"
W ŚWINOUJŚCIU

NAZWA RYSUNKU:
ARCHITEKTURA - PIĘTRO 1
RZUT SUFITÓW

mgr inż. arch. BOŻENA OLEŚ
inż. arch. MAŁGORZATA KNUTH
mgr inż. arch. ARKADIUSZ REJNIAK

NUMER RYSUNKU:
W_700064_A_101_05_00

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY
NR PROJEKTU:
700064

SKALA:
1 : 50

DATA:
09.02.2023

INDEX:
00

INSTALONE

dfc DESIGN FOR CONSTRUCTION