

Wykaz zbrojenia



Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]	
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	Ø12	Ø16
1	12	562	165	1	165	927,30	
2	16	838	165	1	165		1382,70
3	12	66	239	1	239	157,74	
4	12	33	159	1	159	52,47	
5	12	2620	106	1	106	2777,20	
6	16	727	270	1	270		1962,90
Długość całkowita wg średnic						[m]	3914,8
Masa 1mb pręta						[kg/mb]	0,888
Masa prętów wg średnic						[kg]	3476,3
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	8755,5
Masa całkowita						[kg]	8756

Dodano 10% do długości pręta nr 5 na zakłady

PRZY WYKONANIU ELEMENTY NALEŻY ZASYPYWAĆ
OBUSTRONNIE Z ZACHOWANIEM WSKAZANEJ RÓŻNICY POZIOMÓW

ZASYPKA MUSI BYĆ WYKONANA JAKO JEDNORODNA PO OBU STRONACH
ELEMENTU OPOROWEGO

NALEŻY WYKONAĆ GEOTECHNICZNY ODBIÓR PODŁOŻA



BETON C25/30 (B30)
STAL RB500
Otulina c =50 mm
=20 mm

WYKONAĆ 1 DYLATACJĘ ELEMENTU



Projekt Wykonawczy

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE !!!

UWAGA:
Podczas wykonywania elementów, wszelkie uwagi i wytyczne nie ujęte w niniejszym opracowaniu a ujęte w Projekcie Budowlanym, należy zastosować w Projekcie Wykonawczym.
Projekt Budowlany stanowi integralną część niniejszego projektu.

K-14

NR	DATA	NAZWISKO	OPIS ZMIANY



Eco Pro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne mgr inż. Piotr Furtak
ul. Żeromskiego 21; 58-200 Dzierżonów tel.: 74 645 23 33, 74 817 17 15, e-mail:biuro@ecopro.pl

PROJEKT: Budowa sortowni odpadów komunalnych zmieszanych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy
RIPOK Legnica.
ADRES: dz. nr 9,10,11/3, obr. 0034 Pawice, jedn. ewid. 026201_1 Legnica
ul. Rzeszotarska, 59-220 Legnica
OBIEKT: Hala sortowni odpadów (ob. nr 1)

STADIUM: Projekt Wykonawczy
BIURO BRANŻOWE: EcoPro
KONSTRUKCJA: mgr inż. Patryk Stefański
PROJEKTANT: konstrukcyjno-budowlana
SPECJALNOŚĆ: 192/DOS/13
UPR. NR:

NAZWA RYSUNKU:
MUR OPOROWY MO2

DATA: 07.05.2018 ZMIANA: - NR RYS.: K-14 SKALA: 1:25

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy ECOPRO