

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Pochylnia (podjazd) dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego
ul. Powstańców Wielkopolskich 16 Poznań
Roboty konstrukcyjno-montażowe

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Poznań

Inwestor: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-857 Poznań

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CAItum pochylnia 01 ST 002	Roboty rozbiórkowe i pomocnicze			
1.1	Analiza własna wg KNR 4-01 1306-0100 ST 002	Demonta istniejących stojaków na rowery na podzie o rz dnej -1,05 po stronie południowo-wschodniej. 10	kpl. kpl.	 10,00	 10,00
1.2	Analiza własna wg KNR 4-01 1306-0100 ST 002	Przeniesienie istniejącej ławki betonowej i dwóch koszy na śmieci o 3,3m w kierunku południowym. 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
1.3	Oferta rynkowa ST 002	Oczyszczenie istniejących ławek, schodów wejściowych, podestów i chodnika w miejscu montażu pochylni dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
1.4	Analiza własna wg KNR 4-01 0819-0100 ST 002	Rozbiórka istniejącej nawierzchni w miejscach posadowienia konstrukcji podjazdu 28+35	msc msc	 63,00	 63,00
2	CAItum pochylnia 02 ST 003	Roboty montażowe i wykończeniowe			
2.1	Analiza własna wg KNR 2-31 0511-0300 ST 004	Stopy z bloczków 24x24x14 cm 28+35	szt. szt.	 63,00	 63,00
2.2	Analiza własna wg KNR 2-05 0210-0100 ST 003	Montaż konstrukcji cięgów pochylni dla niepełnosprawnych zgodnie z instrukcją montażu u wybranego producenta/dostawcy - cynkowanie ogniowe 0,001*[1191,33+983,36]	t t	 2,17	 2,17
2.3	Analiza własna wg KNR 2-02 1210-0200 ST 003	Kraty stałe stalowe cynkowanie ogniowe pomostowe, osadzone w konstrukcji podjazdu [1,0+1,2]*[16+20]+0,65*1,20*7+0,65*0,21*3+0,65*0,95+0,80*1,2+0,53*1,65+1,0* 0,96+1,0*0,21*6+1,2*1,2*4+0,45*1,2*2+0,45*0,45+0,7*1,2	m2 m2	 97,62	 97,62
2.4	KNR 2-02 1209-0100 ST 003	Balustrady tarasowe cynkowanie ogniowe z pochwytami stalowymi. 11,03+2,77+6,5+0,35+6,50+2,88+9,28+0,15+6,48+2,77+6,51+1,57	m m	 56,79	 56,79
2.5	KNR 2-02 1209-0100 ST 005	Montaż donic prefabrykowanych z betonu architektonicznego, o wymiarach 100x50x50cm obsadzone roślinami zielonymi średniej wielkości typu bukszpany, bluszcz, berberysy brodawkowate, cis. 11+1	szt. szt.	 12,00	 12,00
2.6	KNR 2-02 1209-0100 ST 005	Montaż donic prefabrykowanych z betonu architektonicznego, o wymiarach 40x40x50cm obsadzone roślinami zielonymi średniej wielkości typu bukszpany, bluszcz, berberysy brodawkowate, cis. 6	szt. szt.	 6,00	 6,00