



### PRZEKRÓJ POPRZECZNY - DROGA GMINNA NR 492016P



### PRZEKRÓJ POPRZECZNY - DROGA GMINNA NR 492015P



#### LEGENDA:

1. Warstwa wiążąca - beton asfaltowy KR1, AC 11 W, grubość w-wy 5 cm
2. Podbudowa z kruszywa łamanego twardego 0/31,5 niezwiązanego lepiszczem lub spoiwem - grubość warstwy 12 cm.
3. Istniejąca konstrukcja nawierzchni tłuczniowej
4. Uzupełnienie pobocza warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie - średnia grubość w-wy 15 cm.

Inwestor:	Gmina Przedecz Plac Wolności 1 62-635 Przedecz				
Jednostka projektowa	P.P.H.U. "JKK" JAROSŁAW KOŻŁAREK 62-604 Kościelec Białków Górny 51				
Zadanie:	"Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Chrustowo, gmina Przedecz"				
Rysunek:	Przekroje poprzeczne				
Projektant branży drogowej	inż. Włodzimierz Koźłarek	Nr uprawnień: GP 7342/16/92		Podpis	
Branża	Stadium	Skala	Data	Nr rysunku	Nr strony
Drogowa	Dokumentacja projektowa PROJEKT TECHNICZNY	1 : 25	03.2024	6	18