

Przedmiar robót

Adaptacja pomieszczeń bylej szkoły podstawowej w Sulisławicach na cele statutowe Dziecięcego Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Sulisławicach

Lokalizacja: **Świetlica Wiejska w Sulisławicach, 32-340 WOLBROM, dz. nr ew. gr. 617/4**

Inwestor: **GMINA WOLBROM ul. KRAKOWSKA 1, 32-340 WOLBROM**

Data opracowania:

2023-09-01

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Adaptacja pomieszczeń bylej szkoły podstawowej w Sulisławicach na cele statutowe Dziecięcego Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Sulisławicach		
1	Rozdział	Pomieszczenia piętra		
1.1	Grupa	Pomieszczenie nr 1		
1.2	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.2.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien	m2	7,61
1.2.2	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	55,34
1.2.3	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1'km	m3	0,83
1.2.4	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2'm2	szt	2,000
1.2.5	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	55,34
1.2.6	Kalkulacja własna	Skucie sufitu	m2	55,45
1.3	Element	Wykończenie ścian		
1.3.1	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych	m2	95,12
1.3.2	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki	m2	95,12
1.3.3	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach i sufitach 2-warstwowa	m2	95,12
1.3.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłogi, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	150,57
1.3.5	KNKRB 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitów i ścian	m2	95,12
1.3.6	KNR 16/151/1	Roboty murowe w technologii "YTONG" zamurowanie otworu drzwiowego.	m2	2,00
1.4	Element	Stolarka		
1.4.1	KNRW 202/2103/1 (1)	Podokienniki - parapety szer 30 cm z PVC wraz z demontażem starych	m	5,400
1.4.2	KNR 202/9010/1 (1)	Montaż drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe 80 pełne wraz z ościeżnicami i opaskami	szt	1,000
1.5	Element	Podłogi i posadzki		
1.5.1	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca samopoziomująca pod posadzki, grubość 1 mm Krotność=5	m2	55,34
1.5.2	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych .	m2	55,34
1.5.3	KNKRB 2/1106/6	Llistwy do posadzek listwy przyściennie PCV	m	32,80
1.6	Element	Instalacja elektryczna		
1.6.1	KNNR 9/501/5	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy	szt	8,00
1.6.2	KNR 508/511/19	Montaż na gotowym podłożu opraw LED z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane	szt	8,00
1.6.3	KNNRW 9/402/1	Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	szt	8,000
1.6.4	KNNRW 9/401/1 (2)	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy	szt	1,00
1.7	Grupa	Pomieszczenie nr 2		
1.7.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.7.1.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien	m2	5,08
1.7.1.2	KNR 401/428/1	Rozebranie paneli podłogowych wraz z podkładem	m2	37,13
1.7.1.3	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2'm2	szt	1,000
1.7.2	Element	Wykończenie ścian		
1.7.2.1	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	71,79
1.7.2.2	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach	m2	37,13
1.7.2.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	108,92
1.7.2.4	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	71,79
1.7.2.5	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach i sufitach 2-warstwowa	m2	71,79
1.7.2.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłogi, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	127,24
1.7.2.7	KNKRB 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitów i ścian	m2	108,92
1.7.2.8	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca samopoziomująca pod posadzki, grubość 1 mm Krotność=3	m2	37,13
1.7.3	Element	Stolarka		
1.7.3.1	KNR 202/9010/1 (1)	Montaż drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe 80 pełne wraz z ościeżnicami i opaskami	szt	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.7.3.2	KNRW 202/2103/1 (1)	Podokienniki - parapety szer 30 cm z PVC wraz z demontażem starych	m	3,600
1.7.4	Element	Podłogi i posadzki		
1.7.4.1	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych .	m2	37,13
1.7.4.2	KNKRB 2/1106/6	Llistwy do posadzek listwy przyściennie PCV	m	23,70
1.7.5	Element	Instalacja elektryczna		
1.7.5.1	KNNR 9/501/5	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy	szt	8,00
1.7.5.2	KNR 508/511/19	Montaż na gotowym podłożu opraw LED z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane	szt	8,00
1.7.5.3	KNNRW 9/402/1	Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	szt	4,000
1.7.5.4	KNNRW 9/401/1 (2)	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy	szt	1,00
1.7.6	Grupa	Pomieszczenie nr 3		
1.7.6.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.7.6.1.1	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2'm2	szt	1,000
1.7.6.1.2	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	9,36
1.7.6.2	Element	Wykończenie ścian		
1.7.6.2.1	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby	m2	46,28
1.7.6.2.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	46,28
1.7.6.2.3	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki	m2	46,28
1.7.6.2.4	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	5,57
1.7.6.2.5	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5'm2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej	m2	5,57
1.7.6.2.6	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach i sufitach 2-warstwowa	m2	40,71
1.7.6.2.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	40,71
1.7.6.2.8	KNKRB 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitów i ścian	m2	46,28
1.7.6.3	Element	Stolarka		
1.7.6.3.1	KNR 202/9010/1 (1)	Montaż drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe 80 pełne wraz z ościeżnicami i opaskami	szt	1,00
1.7.6.4	Element	Podłogi i posadzki		
1.7.6.4.1	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca samopoziomująca pod posadzki, grubość 1 mm Krotność=3	m2	9,36
1.7.6.4.2	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	9,36
1.7.6.4.3	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30'cm, metoda zwykła	m2	9,36
1.7.6.4.4	KNR 202/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20'cm, cokolik 10'cm, przygotowanie podłoża	m	11,80
1.7.6.4.5	KNR 202/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20'cm, cokolik 10'cm, metoda zwykła	m	11,80
1.7.6.5	Element	Instalacja elektryczna		
1.7.6.5.1	KNNR 9/501/5	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy	szt	2,000
1.7.6.5.2	KNR 508/511/19	Montaż na gotowym podłożu opraw LED z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane	szt	2,00
1.7.6.5.3	KNNRW 9/402/1	Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	szt	2,000
1.7.6.5.4	KNNRW 9/401/1 (2)	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy	szt	1,00
1.7.6.6	Grupa	Pomieszczenie nr 4		
1.7.6.6.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.7.6.6.1.1	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2'm2	szt	1,000
1.7.6.6.1.2	KNNR 3/801/4	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej z cokolikami	m2	16,61
1.7.6.6.2	Element	Wykończenie ścian		
1.7.6.6.2.1	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby	m2	63,50
1.7.6.6.2.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	63,50
1.7.6.6.2.3	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki	m2	63,50
1.7.6.6.2.4	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	3,60
1.7.6.6.2.5	NNRNKB 202/837/5	Licowanie ścian o powierzchni do 5'm2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas"	m2	3,60
1.7.6.6.2.6	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach i sufitach 2-warstwowa	m2	63,50
1.7.6.6.2.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	63,50
1.7.6.6.2.8	KNKRB 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitów i ścian	m2	63,50
1.7.6.6.3	Element	Stolarka		
1.7.6.6.3.1	KNR 202/9010/1 (1)	Montaż drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe 80 pełne wraz z ościeżnicami i opaskami	szt	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.7.6.6.3.2	KNRW 202/2103/1 (1)	Podokienniki - parapety szer 30 cm z PVC wraz z demontażem starych	m	1,80
1.7.6.6.4	Element	Podłogi i posadzki		
1.7.6.6.4.1	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca samopoziomująca pod posadzki, grubość 1 mm Krotność=3	m2	15,04
1.7.6.6.4.2	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	15,04
1.7.6.6.4.3	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	m2	15,04
1.7.6.6.4.4	KNR 202/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża	m	15,74
1.7.6.6.4.5	KNR 202/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła	m	15,74
1.7.6.6.5	Element	Instalacja elektryczna		
1.7.6.6.5.1	KNNR 9/501/5	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy	szt	2,000
1.7.6.6.5.2	KNR 508/511/19	Montaż na gotowym podłożu opraw LED z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane	szt	2,00
1.7.6.6.5.3	KNNRW 9/402/1	Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	szt	4,000
1.7.6.6.5.4	KNNRW 9/401/1 (2)	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy	szt	1,00
1.7.6.6.6	Grupa	Pomieszczenie nr 5 - korytarz		
1.7.6.6.6.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.7.6.6.6.1.1	KNRW 401/353/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	3,24
1.7.6.6.6.1.2	KNNR 3/801/4	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej z cokolikami	m2	31,42
1.7.6.6.6.2	Element	Wykończenie ścian		
1.7.6.6.6.2.1	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby	m2	85,47
1.7.6.6.6.2.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	85,47
1.7.6.6.6.2.3	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki	m2	85,47
1.7.6.6.6.2.4	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach i sufitach 2-warstwowa	m2	85,47
1.7.6.6.6.2.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	85,47
1.7.6.6.6.2.6	KNKRKB 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitów i ścian	m2	85,47
1.7.6.6.6.3	Element	Stolarka		
1.7.6.6.6.3.1	KNRW 202/1040/2	Drzwi, 2-skrzydłowe	m2	2,40
1.7.6.6.6.3.2	KNRW 202/1014/3 (2)	Naświetla 1-krotnie malowane i szklone fabrycznie, stałe, do 1,00 m2, emalia	m2	0,84
1.7.6.6.6.4	Element	Podłogi i posadzki		
1.7.6.6.6.4.1	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca samopoziomująca pod posadzki, grubość 1 mm Krotność=3	m2	29,00
1.7.6.6.6.4.2	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	29,00
1.7.6.6.6.4.3	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	m2	29,00
1.7.6.6.6.4.4	KNR 202/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża	m	24,20
1.7.6.6.6.4.5	KNR 202/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła	m	24,20
1.7.6.6.6.5	Element	Instalacja elektryczna		
1.7.6.6.6.5.1	KNNR 9/501/5	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy	szt	3,000
1.7.6.6.6.5.2	KNR 508/511/19	Montaż na gotowym podłożu opraw LED z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane	szt	3,00
1.7.6.6.6.5.3	KNNRW 9/402/1	Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	szt	2,000
1.7.6.6.6.5.4	KNNRW 9/401/1 (2)	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy	szt	4,00
1.7.6.6.6.6	Grupa	Pomieszczenie nr 6		
1.7.6.6.6.6.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.7.6.6.6.6.1.1	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
1.7.6.6.6.6.1.2	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	11,02
1.7.6.6.6.6.2	Element	Wykończenie ścian		
1.7.6.6.6.6.2.1	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby	m2	52,45
1.7.6.6.6.6.2.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	52,45
1.7.6.6.6.6.2.3	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki	m2	52,45
1.7.6.6.6.6.2.4	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach i sufitach 2-warstwowa	m2	52,45
1.7.6.6.6.6.2.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	52,45

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.7.6.6.6.2.6	KNKRB 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitów i ścian	m2	52,45
1.7.6.6.6.3	Element	Stolarka		
1.7.6.6.6.3.1	KNR 202/9010/1 (1)	Montaż drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe 80 pełne wraz z ościeżnicami i opaskami	szt	1,000
1.7.6.6.6.3.2	KNRW 202/2103/1 (1)	Podokienniki - parapety szer 30 cm z PVC wraz z demontażem starych	m	1,80
1.7.6.6.6.4	Element	Podłogi i posadzki		
1.7.6.6.6.4.1	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca samopoziomująca pod posadzki, grubość 1 mm Krotność=3	m2	11,02
1.7.6.6.6.4.2	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	11,02
1.7.6.6.6.4.3	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	m2	11,02
1.7.6.6.6.4.4	KNR 202/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża	m	13,34
1.7.6.6.6.4.5	KNR 202/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła	m	13,34
1.7.6.6.6.5	Element	Instalacja elektryczna		
1.7.6.6.6.5.1	KNNR 9/501/5	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy	szt	2,000
1.7.6.6.6.5.2	KNR 508/511/19	Montaż na gotowym podłożu opraw LED z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane	szt	2,00
1.7.6.6.6.5.3	KNNRW 9/402/1	Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	szt	2,000
1.7.6.6.6.5.4	KNNRW 9/401/1 (2)	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy	szt	1,00
2	Rozdział	Pomieszczenia parteru		
2.1	Grupa	Pomieszczenie nr 1 - kotłownia		
2.1.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
2.1.1.1	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,000
2.1.1.2	KNNR 3/801/4	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej z cokolikami	m2	14,31
2.1.2	Element	Wykończenie ścian		
2.1.2.1	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby	m2	54,31
2.1.2.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	54,31
2.1.2.3	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki	m2	54,31
2.1.2.4	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	4,65
2.1.2.5	NNRNKB 202/837/5	Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas"	m2	4,65
2.1.2.6	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach i sufitach 2-warstwowa	m2	49,66
2.1.2.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	49,66
2.1.2.8	KNKRB 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitów i ścian	m2	49,66
2.1.3	Element	Stolarka		
2.1.3.1	KNR 202/9010/1 (1)	Montaż drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe 80 pełne wraz z ościeżnicami i opaskami	szt	1,00
2.1.3.2	KNRW 202/2103/1 (1)	Podokienniki - parapety szer 30 cm z PVC wraz z demontażem starych	m	1,80
2.1.4	Element	Podłogi i posadzki		
2.1.4.1	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca samopoziomująca pod posadzki, grubość 1 mm Krotność=3	m2	12,84
2.1.4.2	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	12,84
2.1.4.3	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	m2	12,84
2.1.4.4	KNR 202/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża	m	12,84
2.1.4.5	KNR 202/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła	m	12,84
2.1.5	Element	Instalacja elektryczna		
2.1.5.1	KNNR 9/501/5	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy	szt	2,000
2.1.5.2	KNR 508/511/19	Montaż na gotowym podłożu opraw LED z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane	szt	2,00
2.1.5.3	KNNRW 9/402/1	Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	szt	4,000
2.1.5.4	KNNRW 9/401/1 (2)	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy	szt	1,00
2.1.6	Grupa	Pomieszczenie nr 2		
2.1.6.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
2.1.6.1.1	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,000
2.1.6.1.2	KNNR 3/801/4	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej z cokolikami	m2	38,23

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.1.6.2	Element	Wykończenie ścian		
2.1.6.2.1	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby	m2	105,85
2.1.6.2.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	105,85
2.1.6.2.3	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki	m2	105,85
2.1.6.2.4	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach i sufitach 2-warstwowa	m2	105,85
2.1.6.2.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	105,85
2.1.6.2.6	KNKRB 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitów i ścian	m2	105,85
2.1.6.3	Element	Stolarka		
2.1.6.3.1	KNR 202/9010/1 (1)	Montaż drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe 80 pełne wraz z ościeżnicami i opaskami	szt	1,00
2.1.6.3.2	KNRW 202/2103/1 (1)	Podokienniki - parapety szer 30 cm z PVC wraz z demontażem starych	m	1,80
2.1.6.4	Element	Podłogi i posadzki		
2.1.6.4.1	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca samopoziomująca pod posadzki, grubość 1 mm Krotność=3	m2	35,90
2.1.6.4.2	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłóży	m2	35,90
2.1.6.4.3	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	m2	35,90
2.1.6.4.4	KNR 202/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłóży	m	35,90
2.1.6.4.5	KNR 202/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła	m	35,90
2.1.6.5	Element	Instalacja elektryczna		
2.1.6.5.1	KNNR 9/501/5	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy	szt	6,000
2.1.6.5.2	KNR 508/511/19	Montaż na gotowym podłóży opraw świetłókwowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 4x40W	szt	6,00
2.1.6.5.3	KNNRW 9/402/1	Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	szt	3,000
2.1.6.5.4	KNNRW 9/401/1 (2)	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy	szt	2,00
2.1.6.6	Grupa	Pomieszczenie nr 3		
2.1.6.6.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
2.1.6.6.1.1	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,000
2.1.6.6.1.2	KNNR 3/801/4	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej z cokolikami	m2	15,01
2.1.6.6.2	Element	Wykończenie ścian		
2.1.6.6.2.1	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby	m2	58,77
2.1.6.6.2.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	58,77
2.1.6.6.2.3	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki	m2	58,77
2.1.6.6.2.4	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłóży	m2	5,11
2.1.6.6.2.5	NNRNKB 202/837/5	Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas"	m2	5,11
2.1.6.6.2.6	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach i sufitach 2-warstwowa	m2	53,66
2.1.6.6.2.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	53,66
2.1.6.6.2.8	KNKRB 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitów i ścian	m2	53,66
2.1.6.6.3	Element	Stolarka		
2.1.6.6.3.1	KNR 202/9010/1 (1)	Montaż drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe 80 pełne wraz z ościeżnicami i opaskami	szt	1,00
2.1.6.6.3.2	KNRW 202/2103/1 (1)	Podokienniki - parapety szer 30 cm z PVC wraz z demontażem starych	m	1,80
2.1.6.6.4	Element	Podłogi i posadzki		
2.1.6.6.4.1	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca samopoziomująca pod posadzki, grubość 1 mm Krotność=3	m2	13,64
2.1.6.6.4.2	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłóży	m2	13,64
2.1.6.6.4.3	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	m2	13,64
2.1.6.6.4.4	KNR 202/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłóży	m	13,64
2.1.6.6.4.5	KNR 202/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła	m	13,64
2.1.6.6.5	Element	Instalacja elektryczna		
2.1.6.6.5.1	KNNR 9/501/5	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy	szt	2,000
2.1.6.6.5.2	KNR 508/511/19	Montaż na gotowym podłóży opraw świetłókwowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 4x40W	szt	2,00
2.1.6.6.5.3	KNNRW 9/402/1	Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	szt	4,000
2.1.6.6.5.4	KNNRW 9/401/1 (2)	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy	szt	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.1.6.6.6	Grupa	Pomieszczenie nr 4 - korytarz		
2.1.6.6.6.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
2.1.6.6.6.1.1	KNRW 401/353/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2`m2	m2	3,24
2.1.6.6.6.1.2	KNNR 3/801/4	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej z cokolikami	m2	33,18
2.1.6.6.6.2	Element	Wykończenie ścian		
2.1.6.6.6.2.1	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby	m2	90,63
2.1.6.6.6.2.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	90,63
2.1.6.6.6.2.3	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki	m2	90,63
2.1.6.6.6.2.4	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach i sufitach 2-warstwowa	m2	90,63
2.1.6.6.6.2.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	90,63
2.1.6.6.6.2.6	KNKRB 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitów i ścian	m2	90,63
2.1.6.6.6.3	Element	Stolarka		
2.1.6.6.6.3.1	KNRW 202/1040/2	Drzwi, 2-skrzydłowe	m2	2,40
2.1.6.6.6.3.2	KNRW 202/1014/3 (2)	Naświetla 1-krotnie malowane i szklone fabrycznie, stałe, do 1,00`m2, emalia	m2	0,84
2.1.6.6.6.4	Element	Podłogi i posadzki		
2.1.6.6.6.4.1	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca samopoziomująca pod posadzki, grubość 1 mm Krotność=3	m2	30,36
2.1.6.6.6.4.2	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłóży	m2	30,36
2.1.6.6.6.4.3	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30`cm, metoda zwykła	m2	30,36
2.1.6.6.6.4.4	KNR 202/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20`cm, cokolik 10`cm, przygotowanie podłóży	m	28,24
2.1.6.6.6.4.5	KNR 202/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20`cm, cokolik 10`cm, metoda zwykła	m	28,24
2.1.6.6.6.5	Element	Instalacja elektryczna		
2.1.6.6.6.5.1	KNNR 9/501/5	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy	szt	4,000
2.1.6.6.6.5.2	KNR 508/511/19	Montaż na gotowym podłóży opraw LED z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane	szt	4,00
2.1.6.6.6.5.3	KNNRW 9/402/1	Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	szt	4,000
2.1.6.6.6.5.4	KNNRW 9/401/1 (2)	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy	szt	2,00
3	Rozdział	Klatka schodowa		
3.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
3.1.1	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2`m2	szt	2,00
3.1.2	KNNR 3/801/4	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej z cokolikami	m2	18,83
3.1.3	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	12,23
3.2	Element	Wykończenie ścian		
3.2.1	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby	m2	168,48
3.2.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	168,48
3.2.3	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki	m2	168,48
3.2.4	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach i sufitach 2-warstwowa	m2	168,48
3.2.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	168,48
3.2.6	KNKRB 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitów i ścian	m2	168,48
3.3	Element	Stolarka		
3.3.1	KNR 202/9010/1 (1)	Montaż drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe 80 pełne wraz z ościeżnicami i opaskami	szt	2,00
3.3.2	KNRW 202/2103/1 (1)	Podokienniki - parapety szer 30 cm z PVC wraz z demontażem starych	m	4,80
3.4	Element	Podłogi i posadzki		
3.4.1	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca samopoziomująca pod posadzki, grubość 1 mm Krotność=3	m2	22,78
3.4.2	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłóży	m2	25,80
3.4.3	KNR 202/1118/11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40`cm, metoda kombinowana	m2	25,80
3.4.4	KNR 202/1121/1	Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłóży	m2	16,24
3.4.5	KNR 202/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30`cm	m2	16,24
3.4.6	KNR 202/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20`cm, cokolik 10`cm, przygotowanie podłóży	m	35,08
3.4.7	KNR 202/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20`cm, cokolik 10`cm, metoda zwykła	m	35,08
3.5	Element	Instalacja elektryczna		
3.5.1	KNNR 9/501/5	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy	szt	3,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.5.2	KNR 508/511/19	Montaż na gotowym podłożu opraw LED z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane	szt	3,00
3.5.3	KNNRW 9/402/1	Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	szt	4,000
3.5.4	KNNRW 9/401/1 (2)	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy	szt	2,00
4	Rozdział	Instalacja centralnego ogrzewania		
4.1	Grupa	Instalacja centralnego ogrzewania		
4.1.1	Element	Roboty demontażowe		
4.1.1.1	KNR 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego	kpl	18,000
4.1.1.2	KNR 402/506/3	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi`25`mm	m	190,00
4.1.1.3	KNR 401/336/1	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m	190,00
4.1.2	Element	Roboty montażowe		
4.1.2.1	KNRW 215/404/2 (1)	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi`25`mm	m	190,00
4.1.2.2	KNRW 215/429/1	Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi`20`mm	kpl	18,000
4.1.2.3	KNR 401/324/2 (2)	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły	m	190,00
4.1.2.4	KNNR 4/418/8	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900`mm, długość do 3000`mm - materiał z demontażu	szt	18,00
4.1.2.5	KNR 35/231/1	Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi`10-54`mm), budynki mieszkalne, płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby	m	190,00
5	Rozdział	Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji.		
5.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
5.1.1	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15`cm - skucie wylewki	m3	11,68
5.1.2	KNP 1/115/6 (1)	Transport za pomocą żurawia betonów i zapraw w pojemnikach, zaprawy, pojemnik do 0,25`m3, na wysokość do 9`m	m3	11,68
5.1.3	KNR 401/108/18	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1`km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych	m3	11,68
5.1.4	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1`km, gruz (kol.17-19) Krotność=5	m3	11,68
5.2	Element	Roboty budowlane		
5.2.1	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	166,80
5.2.2	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1`warstwa	m2	166,80
5.2.3	NNRNKB 202/1129/1 (1)	Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8`m2, grubość 2.5`cm, zatarte na ostro	m2	166,80
5.2.4	NNRNKB 202/1129/3 (1)	Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8`m2, dodatek za zmianę grubości o 1`cm Krotność=3,5	m2	166,80