

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi gminnej nr 10 7686R Zagorzyce - Przymiarki w km 0+005-1+780 w miejscowości Zagorzyce		
1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNNR 6/101/1 (1)	Ścięcie poboczy równiarka z oczyszczeniem krawędzi jezdni gruntu II-VI, przy pomocy równiarki		
	Wyliczenie ilości robót:			
	0+000-1+780	1780*2*0,6		2 136,000
			RAZEM:	2 136,000
			m2	2 136,00
1.2	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 5 cm, mechanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		15*5,0+8*4,5		111,000
			RAZEM:	111,000
			m2	111,00
1.3	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9104		9 104,000
			RAZEM:	9 104,000
			m2	9 104,00
1.4	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9104		9 104,000
			RAZEM:	9 104,000
			m2	9 104,00
2	Element	PODBUDOWY (WARSTWA PROFILOWO-WYRÓWNUJĄCA)		
2.1	KNNR 6/110/2 (2)	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 6 cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10 t (warstwa wyrównująca)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ocinek 5m	1400*5,2		7 280,000
	odcinek 4,6	380*4,8		1 824,000
			RAZEM:	9 104,000
			m2	9 104,00
3	Element	NAWIERZCHNIA		
3.1	KNNR 6/309/3 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód do 5 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1400*4,6		6 440,000
		380*4,6		1 748,000
			RAZEM:	8 188,000
			m2	8 188,00
3.2	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t (na zjazdach)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13*1,5*4		78,000
		3*1,5*7		31,500
			RAZEM:	109,500
			m2	109,50
4	Element	POBOCZA		
4.1	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 12 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pobocza	1780*0,7*2		2 492,000
	zajzady	15*1,5*2		45,000
			RAZEM:	2 537,000
			m2	2 537,00
5	Element	PRACE NIE KWALIFIKOWANE		
5.1	KNNR 6/101/1 (1)	Ścięcie poboczy równiarka z oczyszczeniem krawędzi jezdni gruntu II-VI, przy pomocy równiarki		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6*0,6*2		7,200
			RAZEM:	7,200
			m2	7,20
5.2	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 7 cm, mechanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		45		45,000
			RAZEM:	45,000
			m2	45,00
5.3	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	45,00
5.4	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	45,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.5	KNNR 6/110/1 (2)	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 5' cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10' t (warstwa wyrównująca)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45	45,000	
		RAZEM:	45,000	m2 45,00
5.6	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód 5-10' t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45	45,000	
		RAZEM:	45,000	m2 45,00
5.7	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6*0,6*2	7,200	
		RAZEM:	7,200	m2 7,20