**PROJ LINIA NAPOWIETRZNA NISKIEGO NAPIĘCIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO**

AsXSn 2 x 25mm2 - długość 344 m w tym trasa 288 m x 1,04 + na słupach krańcowych zapas 2 x 1,5m

**Oprawy ledowe o mocy 55 W, 6100 lm**




JAKO LINIĘ NAPOWIETRZNĄ NN OŚWIETLENIA DROGOWEGO PROJETUJE SIĘ:

**Linia nn "Nowa Wieś 3"**

AsXsn 2 x 25 mm2 - długość 50 m w tym trasa 40 m x 1,04 +3m słupy krańcowe

**UWAGI.**

**1.Długość całkowita przewodu ośw. AsXsn 2 x 25 mm2 zawiera: 4 % po trasie, 3 m słupy krańcowe**
**2.Projektowane słupy żelbetowe o wys. 10,5 m z wysięgnikami 1,5 m.**
**3.Wysokość zawieszenia opraw : 9 m**
**4.Oprawy ledowe w II klasie ochronności, IP 66, IK 10 , źródła światła o mocy 55 W, 6100 lm**
**5.Oprawa chroniona wkładką bezpiecznikową Wt 400 V , E-14, 6A topikową DO gG 6 A w gniezdzie bezpiecznikowym zabudowanym w złączu słupowym TB-1, TB-2**
**6. Oprawy zasilić przewodem YDY 750 V 2 x 2,5 mm2,**
**7. Oprawy kolejno zasilić naprzemian z różnych faz,**
**8. Szczegóły zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych w opisie I ST**
**9. Zasilanie z lini NN "Nowa Wieś 3"- TN-C**

| | | |
|---|---|---|
| Inwestor | Gmina Warka<br>plac Czerniakowskiego 1, 05-660 Warka | |
| Tytuł projektu | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzesniakówo | |
| Projektant | inż Piotr Bujanowicz | upr. nr GP-II-7342/337/94<br>nr ew. MAZ/0226/25/01 |
| Tytuł rysunku | Lokalizacja | skala: 1:500 · data: 11.2021 · nr ryc: 1PT |

## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

| | | |
|---|---|---|
| Nr zgłoszenia pracy geodezyjnej | GK.6640.3544.2021 | |
| Miejscowość | KRZESNIAKÓW , NOWA WIEŚ | |
| Jednostka ewidencyjna | identyfikator | M0918_6 |
| | nazwa | Warka |
| Obręb ewidencyjny | identyfikator | 0017_2 0048 |
| | nazwa | KRZESNIAKÓW , NOWA WIEŚ |
| Numer działki | zgodnie z lokalizacją | |
| Skala mapy | 1 : 500 | |
| Nazwa układu współrzędnych | płaskich | PL-2000/21 |
| | wysokości | PL-EVRF2007-NH |
| | geodezyjny | PL-EVRF-2000 |
| Oznaczenie sekcji mapy | 7.84.2139.3.4, 7.84.2139.4.3, 7.84.2124.2.1 | |
| Oznaczenie obszaru aktualizacji | | |
| Służebności gruntowe | wykonano bez ustalenia obciążeń | |
| Użytek gruntowy rzeczywisty w ewidencji gruntów i budynków | | |
| Wykonał w dniu 26.10.2021 | | |

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Sławomir Wdowczyk
Nr upr. 17877

GEOBIT Usługi Geodezyjne
mgr inż. Sławomir Wdowczyk
ul. Polna 37, 05-660 Warka
tel. 48 667 21 51, 0604 209 256

OŚWIADCZAM, ŻE OPERAT TECHNICZNY ZAWIERAJĄCY REZULTATY PRAC GEODEZYJNYCH, W WYNIKU KTÓREGO POWSTAŁ NINIEJSZY DOKUMENT, UZYSKAŁ POZYTYWNY WYNIK WERYFIKACJI.
JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWYCH OŚWIADCZEŃ.

| | |
|---|---|
| Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie | STAROSTA GRÓJECKI |
| Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych | GK.6640.3544.2021 |
| Wykonawca prac geodezyjnych | GEOBIT Usługi Geodezyjne Sławomir Wdowczyk |
| Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji | Protokół weryfikacji nr GK.6640.3544.2021 _1 z dnia 2021 -11- 18 |
| Imię, nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac | Sławomir Wdowczyk Nr uprawnień 17877 |