



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Boguszów – Gorce, dnia 13.02.2024 r.

Znak sprawy: ZP.271.3.2024

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy postępowania pn.: **„Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie-Gorcach”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. Poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1.

W opisie technicznym pkt 5.5 widnieje zapis: „Podłoże pod montaż tablicy informacyjnej wykonać z desek elewacyjnych z drewna modrzewiowego grubości 25 mm.” Rysunek nr 7 opisuje te deski, jako deski elewacyjne z drewna modrzewiowego 23mm/L=100 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwej grubości desek na podłoże tablicy informacyjnej.

Odp. Należy zastosować deski elewacyjne z drewna modrzewiowego o grubości min. **23 mm**.

**Uwaga: Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie udzielonej odpowiedzi na pytanie.**

Pytanie 2.

2) Jakiego typu roboty rozbiórkowe należy oszacować w pozycji nr 1 tabeli elementów rozliczeniowych?

Odp. Wszystkie rozbiórki niezbędne do zrealizowania zakresu inwestycji.

Pytanie 3.

Prosimy o podanie wymiarów projektowanej tablicy informacyjnej o dofinansowaniu, której koszt znajduje się w pozycji nr 9 tabeli elementów rozliczeniowych?

Odp. Aktualnie obowiązujące wymiary tablicy wynoszą 120 x 80 cm.

Pytanie 4.

Jakiego typu roboty należy oszacować w pozycji nr 12 tabeli elementów rozliczeniowych, gdyż zakres robót dla przedmiotowego zamówienia, wynikający z punktu nr 5 opisu technicznego jest przedstawiony w punktach 1-11 tabeli elementów rozliczeniowych?

Odp. W poz. 12 należy oszacować wszystkie roboty objęte zakresem inwestycji, które nie zostały ujęte w poz. 1-11 (patrz odp. na pytanie nr 9).

Pytanie 5.

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiegokolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Odp. Zamawiający potwierdza, iż posiada zaświadczenie potwierdzające, iż Starosta Wałbrzyski nie wnosi sprzeciwu do zamiaru wykonania robót na przedmiotowym zadaniu. Skan dokumentu został dołączony do postępowania.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji polegających na wprowadzeniu technologii nie gorszych niż w niej zawartych?

Odp. Wszelkie zmiany projektowe wymagają zgody Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. W zależności od zakresu zmian mogą one również wymagać zgody Projektanta.

Pytanie 7.

Prosimy o wskazanie sugerowanej drogi dojazdu dla materiałów oraz sprzętu od DW367 na szczyt góry Mniszek dla obsługi budowy.

Odp. Zamawiający nie sugeruje Wykonawcy drogi dojazdowej na miejsce realizacji.

Pytanie 8.

Zgodnie z rysunkami 2-7 poziomem odniesienia wysokościowego jest góra fundamentów oraz terenu utwardzonego, czyli 0,00 (zero). Prosimy o wskazanie wartości rzędnej bezwzględnej nad poziomem morza odpowiadającej projektowanemu zeru 0,00.

Odp. Rzędne należy dostosować do istniejącego terenu w trakcie realizacji inwestycji. Dla poszczególnych elementów rzędna bezwzględna nad poziomem morza odpowiadającej projektowanemu zeru będzie inna.

Pytanie 9.

W chwili obecnej w obrębie Góry Mniszek trwa wycinka i ściąganie drzew. W związku z powyższym najkrótsza droga dojazdowa na szczyt góry jest rozjeżdżona, skoleinowana i po ściągnięciu drzew jej przekrój nie jest płaski a posiada kształt koryta. Normalny transport i poruszanie się po niej są nie możliwe. Prosimy o informację, czy oferent na własny koszt ma doprowadzić zniszczoną drogę leśną do stanu umożliwiającego użytkowanie i przejeźdźność? Jeśli tak, to w jakiej technologii ma naprawić drogę leśną i w której pozycji tabeli elementów rozliczeniowych należy to wycenić?

Odp. Zamawiający na etapie przetargowym nie dysponuje wiedzą na temat posiadanego przez Wykonawcę sprzętu, którym planuje wykonać roboty budowlanych. W związku z powyższym Zamawiający nie precyzuje sposobu dojazdu na miejsce realizacji inwestycji. Sposób wykonania robót budowlanych, w tym dojazd sprzętu oraz materiałów pozostaje w gestii Wykonawcy i należy go skalkulować w ofercie (np. w poz. 12 tabeli elementów rozliczeniowych).

Pytanie 10.

Ze względu na wybitność Góry Mniszek w stosunku do okolicy, drogi dojazdowe na szczyt mają bardzo duży spadek przekraczający niekiedy 50-60%, co wymaga użycia specjalistycznego sprzętu do budowy i transportu materiałów lub wykonania korekty niwelety drogi. Czy Zamawiający wyraża zgodę na korektę niwelety drogi na szczyt góry i jeśli tak, to w której pozycji tabeli elementów rozliczeniowych należy to wycenić?

Odp. Zamawiający na etapie przetargowym nie dysponuje wiedzą na temat posiadanego przez Wykonawcę sprzętu, którym planuje wykonać roboty budowlanych. W związku z powyższym Zamawiający nie precyzuje sposobu dojazdu na miejsce realizacji inwestycji. Sposób wykonania robót budowlanych, w tym dojazd sprzętu oraz materiałów pozostaje w gestii Wykonawcy i należy go skalkulować w ofercie (np. w poz. 12 tabeli elementów



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

rozliczeniowych). Ewentualne korekta niwelety drogi uzgadniana będzie na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie 11.

W miejscu zaprojektowanego zagospodarowania szczytu Góry Mniszek znajdują się pozostałości fundamentów kamiennych oraz betonowych podporach niezainwentaryzowanych na rysunku nr 1a. Czy rozbiórka przedmiotowych elementów będzie rozliczona, jako roboty dodatkowe, czy jest to objęte podstawowym zakresem robót?

Odp. Projekt nie przewiduje rozbiórki wskazanych elementów.

Pytanie 12.

W jaki sposób należy zagospodarować gruz betonowy i kamienny z rozbiórki powyższych elementów?

Odp. Projekt nie przewiduje rozbiórki wskazanych elementów.

Pytanie 13.

W miejscu zaprojektowanego zagospodarowania szczytu Góry Mniszek znajduje się na wzniesieniu betonowy słupek punktu triangulacyjnego niezainwentaryzowany na rysunku nr 1a. Czy należy przewidzieć jakieś prace związane z tym punktem, który znajduje się na wzniesieniu ponad otaczającym go terenem?

Odp. Projekt nie przewiduje robót w tym zakresie.

Pytanie 14.

Ze względu na brak dostępności drewna modrzewiowego C27 w Polsce, drewno w tej klasie z zagranicy jest w wysokiej cenie. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie drewna w klasie C24.

Odp. Zamawiający wyraża zgody na zastosowanie **drewna w klasie C24**.

**Uwaga: Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie udzielonej odpowiedzi na pytanie.**

Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc

Sylwia Dąbrowska