

Załącznik nr 1A do SWZ Tabela kosztowa

Remont drogi gminnej nr 664 005 ulica Julianów w Waleńczowie

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Remont drogi gminnej nr 664 005 ulica Julianów w Waleńczowie						
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze; pomiarowe, rozbiórkowe i ziemne				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,631 - 0,016 = 1,615		
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	7 035,600		
Razem dział: Roboty przygotowawcze; pomiarowe, rozbiórkowe i ziemne						
2	45200000-9	Podbudowa				
3 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem modyfikowanym polimerami nawierzchni drogowych	m2	7 251,150		
Razem dział: Podbudowa						
3	45200000-9	Nawierzchnia				
4 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	7 251,150		
5 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem modyfikowanym polimerami nawierzchni drogowych pod geosiatkę do bitumu	m2	7 251,150		
6 d.3	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka do bitumu	m2	(223,50 - 16,00) * 4,10 + (1138,00 - 223,0) * 4,60 + (1541,00 - 1138,00) * 4,10 + (1631,00 - 1541,00) * 4,60 = 7 126,050		
7 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	(223,50 - 16,00) * 4,10 + (1138,00 - 223,0) * 4,60 + (1541,00 - 1138,00) * 4,10 + (1631,00 - 1541,00) * 4,60 = 7 126,050		
Razem dział: Nawierzchnia						
4	45200000-9	Pobocza				
8 d.4	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2	1 707,500		
9 d.4	KNNR 6 0113-05 z.o.2.6. 9901-02	Umocnienie poboczy warstwą kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm -szerokość pobocza 50 cm.	m2	1 707,500		
Razem dział: Pobocza						
5	45200000-9	Poprawa bezpieczeństwa - oznakowanie				
10 d.5	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.	23,000		
11 d.5	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków	szt.	31,000		

Remont drogi gminnej nr 664 005 ulica Julianów w Waleńczowie
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
12 d.5	KNNR 6 0702- 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2 + 4 + 1 + 2 + 2 + 2 + 5 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2 = 31,000		
13 d.5	KNNR 6 0702- 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	19,000		
14 d.5	KNNR 6 0702- 05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	4,000		
Razem dział: Poprawa bezpieczeństwa - oznakowanie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						