

Biuro Obsługi Inwestycji

Wola Bachorna 21

87-705 Siniarzewo

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łazieniec na terenie działki nr 17/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kuj

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 17/4 Łazieniec, Gmina Aleksandrów Kuj

NAZWA INWESTORA: Gmina Aleksandrów Kuj

ADRES INWESTORA: ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kuj

BRANŻE: opracowanie wielobranżowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Kamil Serkowski

DATA OPRACOWANIA: 31.12.2019

PROJEKTANT  
*Serkowski*  
mgr inż. Kamil Serkowski  
Uprawnienia budowlane  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności: inżynieria budowlana  
nr uprawnień: 1220/POCIV/13

---

POZIOM CEN: II kw. 2019r.  
sekocenbud

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>WYPOSAŻENIE MIASTECZKA ROWEROWEGO</b>			
1 d.1	KNKRB 6 0704-01	Ręczne malowanie na jezdni ciągłych linii segregacyjnych i krawędziowych - miejsca postojowe	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
2 d.1	kalk.własna	Dostawa i montaż znaków drogowych - komplet dla miasteczka rowerowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
		urządzenia		1,00	
		urządzenia		RAZEM	1,00
2		<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>			
3 d.2	KNR 2-21 0607-02	Ustawienie koszy na śmieci ( na kotwach) - P.ANALOGIA	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
4 d.2	kalk.własna	Dostawa i montaż urządzeń -grill ogrodowy z kamienia piaskowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
		urządzenia		1,00	
		urządzenia		RAZEM	1,00
5 d.2	kalk. własna	Altana rekreacyjna 5,9m x 5,9m	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.2	kalk. własna	Ławkostoły	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
7 d.2	TZKNBK XXII 0908-01	Tablica informacyjna na latarni solarnej wolno stojąca na ozdobnym słupku 16 W	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
3		<b>UTWARDZENIE TERENU - KOSTKA BRUKOWA BEZFAZOWA 6 cm</b>			
8 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		276	m2	276,00	
				RAZEM	276,00
9 d.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za dalsze 7 cm głębokości Krotność = 1,4	m2		
		poz.8	m2	276,00	
				RAZEM	276,00
10 d.3	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.8 * 0,27 * 1,3	m3	96,88	
				RAZEM	96,88
11 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.8	m2	276,00	
				RAZEM	276,00
12 d.3	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		poz.8	m2	276,00	
				RAZEM	276,00

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.8	m2	276,00	
				RAZEM	276,00
14 d.3	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm bezfazowa na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.8	m2	276,00	
				RAZEM	276,00
15 d.3	KNNR 6 0404-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		205	m	205,00	
				RAZEM	205,00
4		<b>UTWARDZENIE TERENU - PŁYTA AZUROWA 8 cm</b>			
16 d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		238	m2	238,00	
				RAZEM	238,00
17 d.4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za dalsze 7 cm głębokości Krotność = 1,4	m2		
		poz.16	m2	238,00	
				RAZEM	238,00
18 d.4	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.16 * 0,27 * 1,3	m3	83,54	
				RAZEM	83,54
19 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.16	m2	238,00	
				RAZEM	238,00
20 d.4	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		poz.16	m2	238,00	
				RAZEM	238,00
21 d.4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.16	m2	238,00	
				RAZEM	238,00
22 d.4	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z płyt ażurowych betonowych grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.16	m2	238,00	
				RAZEM	238,00
23 d.4	KNNR 6 0404-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		84	m	84,00	
				RAZEM	84,00
5		<b>MONTAŻ NOWEGO OGRODZENIA Z SIATKI PANELOWEJ</b>			
24 d.5	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3	m3		
		(0,2 * 0,2 * 0,8) * 142	m3	4,54	
				RAZEM	4,54
25 d.5	KNNR-W 2 W1503-02	Ogrodzenie z siatki panelowej o wys.do 1,50 m - gr. drutu min 3,2 mm wraz z podmurówką	m		
		355	m	355,00	
				RAZEM	355,00

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.5	KNR-W 2-02 1808-07	Montaż bramy dwuskrzydłowej 4 m - panel	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
27 d.5	KNR-W 2-02 1808-07	Montaż furtki - ocynk malowany	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
6		<b>TERENY ZIELONE</b>			
28 d.6	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		725 * 0,1	m3	72,50	
				RAZEM	72,50
29 d.6	KNNR 1 0507-01	Humusowanie nawierzchni z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2		
		725	m2	725,00	
				RAZEM	725,00
30 d.6	KNNR 10 0604-01	Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o śr. 0.35 m i głęb. 0.35 m - berberysy	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00

## Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		<b>WYPOSAŻENIE MIASTECZKA ROWEROWEGO</b>				
1 d.1	KNKRB 6 0704-01	Ręczne malowanie na jezdni ciągłych linii segregacyjnych i krawędziowych - miejsca postojowe	m2	100,00		
2 d.1	kalk.własna	Dostawa i montaż znaków drogowych - komplet dla miasteczka rowerowego	kpl.	1,00		
Razem dział: WYPOSAŻENIE MIASTECZKA ROWEROWEGO						
2		<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>				
3 d.2	KNR 2-21 0607-02	Ustawienie koszy na śmieci ( na kotwach) - P.ANALOGIA	szt	4,00		
4 d.2	kalk.własna	Dostawa i montaż urządzeń -grill ogrodowy z kamienia piaskowego	kpl.	1,00		
5 d.2	kalk. własna	Altana rekreacyjna 5,9m x 5,9m	kpl.	1,00		
6 d.2	kalk. własna	Ławkostoły	kpl.	4,00		
7 d.2	TZKNBK XXII 0908-01	Tablica informacyjna na latarni solarnej wolno stojąca na ozdobnym słupku 16 W	szt.	4,00		
Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE TERENU						
3		<b>UTWARDZENIE TERENU - KOSTKA BRUKOWA BEZFAZOWA 6 cm</b>				
8 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	276,00		
9 d.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za dalsze 7 cm głębokości Krotność = 1,4	m2	276,00		
10 d.3	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	96,88		
11 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	276,00		
12 d.3	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	276,00		
13 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	276,00		
14 d.3	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm bezfazowa na podsypce cementowo-piaskowej	m2	276,00		
15 d.3	KNNR 6 0404-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	205,00		
Razem dział: UTWARDZENIE TERENU - KOSTKA BRUKOWA BEZFAZOWA 6 cm						

## Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4		UTWARDZENIE TERENU - PŁYTA AZUROWA 8 cm				
16 d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	238,00		
17 d.4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za dalsze 7 cm głębokości Krotność = 1,4	m2	238,00		
18 d.4	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	83,54		
19 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	238,00		
20 d.4	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	238,00		
21 d.4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	238,00		
22 d.4	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z płyt ażurowych betonowych grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	238,00		
23 d.4	KNNR 6 0404-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	84,00		
Razem dział:		UTWARDZENIE TERENU - PŁYTA AZUROWA 8 cm				
5		MONTAŻ NOWEGO OGRODZENIA Z SIATKI PANELOWEJ				
24 d.5	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3	m3	4,54		
25 d.5	KNNR-W 2 W1503-02	Ogrodzenie z siatki panelowej o wys.do 1.50 m - gr. drutu min 3,2 mm wraz z podmurówką	m	355,00		
26 d.5	KNR-W 2-02 1808-07	Montaż bramy dwuskrzydłowej 4 m - panel	kpl.	1,00		
27 d.5	KNR-W 2-02 1808-07	Montaż furtki - ocynk malowany	kpl.	2,00		
Razem dział:		MONTAŻ NOWEGO OGRODZENIA Z SIATKI PANELOWEJ				
6		TERENY ZIELONE				
28 d.6	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	72,50		
29 d.6	KNNR 1 0507-01	Humusowanie nawierzchni z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	725,00		
30 d.6	KNNR 10 0604-01	Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o śr. 0.35 m i głęb. 0.35 m - berberysy	szt.	18,00		
Razem dział:		TERENY ZIELONE				
Kosztorys netto						
VAT 23%						