

<b>DZIAŁ VII - OCHRONA P. POŻ</b>		
<b>VII.1.</b>	<b>WYWIESZANIE TABLIC INFORMACYJNYCH P. POŻ.</b> (jedn. rozliczeniowa – (SZT))	<b>P-INFO/ WYW-TAB;</b>
<p>Wywieszanie w miesiącu marcu 2020 r. oraz zdejmowanie i zabezpieczenie (dostarczenie do siedziby leśnictwa) w miesiącu październiku 2020r. tablic o tematyce p.poż. na terenie leśnictwa. Do wywieszenia i zdjęcia zaplanowano 5 szt. Zakres prac obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odbiór tablic z siedziby leśnictwa,</li> <li>- dowóz tablic we wskazane przez administrację leśnictwa miejsce i zamocowanie tablicy we wskazanym miejscu.</li> </ul> <p>PROCEDURA ODBIORU:</p> <p>Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.</p>		
<b>VII.2.</b>	<b>UTRZYMANIE PASÓW PPOŻ</b> (jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR))	<b>P-PASYS/ POŻ-ODN</b>
<p>Prace polegające na odnowieniu istniejących pasów wokół parkingów leśnych (miejsc postoju pojazdów)wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. W zakres prac wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie bruzdy o szerokości 2 m oczyszczonej do warstwy mineralnej w odległości od 2 do 5 metrów od granicy obiektu,</li> <li>- oczyszczenie pasa gruntu o szerokości 30 m przyległego do obiektu z martwych drzew, leżących gałęzi i nieokrzęsanych ściętych lub powalonych drzew.</li> </ul> <p>Roboty należy wykonać najpóźniej do końca maja 2020 r. Do wykonania zadania zaplanowano 0,30 KMTR.</p> <p>PROCEDURA ODBIORU:</p> <p>Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.</p>		
<b>VII.3.1.</b>	<b>DOZOROWANIE POŻARZYSK</b> (jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H))	<b>P-POŻAR / P-DOZOR</b>
<p>Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomoc w akcji gaśniczej. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano <b>70 H</b>. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane będą w okresie od marca do października2020roku w miarę zaistniałych potrzeb.</p> <p>PROCEDURA ODBIORU:</p> <p>Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie</p>		

zrealizowanej pracochłonności.		
<b>VII.3.2</b>	<b>UDZIAŁ CIĄGNIKA W AKCJI GAŚNICZEJ</b> (jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR))	<b>P-POŻAR/ POŻ OBOR</b>
<p>Udział ciągnika utrzymywanego w gotowości na podstawie pkt V.4 zagregowanego z pługiem leśnym w akcji gaśniczej i zabezpieczaniu pożarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzątniętego z roślinności pasa gleby wokół pożarzyska. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania ciągnika niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leśniczego odpowiedzialnego terytorialnie za tereny, na których wystąpiła konieczność prowadzenia akcji gaśniczej lub zabezpieczenia pożarzyska. Na wykonanie zadania przewidziano <b>6 KMTR</b>. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 2020r. w miarę zaistniałych potrzeb.</p> <p>PROCEDURA ODBIORU: Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.</p>		
<b>VII.4.</b>	<b>UTRZYMANIE CIĄGNIKA W GOTOWOŚCI DO OBORYWANIAPOŻARZYSK</b> (jedn. rozliczeniowa – godzina ( H ))	<b>P-INNE/ DYŻ-CIĄGN</b>
<p>Utrzymanie w stałej sprawności i gotowości do akcji gaśniczej ciągnika z napędem na dwa mosty. Ciągnik powinien być utrzymywany w gotowości do akcji gaśniczej w czasie trwania akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego (III stopień zagrożenia utrzymujący się przez min. 3 dni) w lasach ogłaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczęcie bezpośredniej akcji gaśniczej planuje się na marzec 2020 r., a jej zakończenie na październik 2020 r. Na utrzymanie ciągnika w gotowości do oborywania pożarzysk zaplanowano <b>60 H</b>. Płatności będą realizowane za faktycznie wykonaną godzinę dyżuru w każdy miesiąc trwania bezpośredniej akcji gaśniczej.</p> <p>PROCEDURA ODBIORU: Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy dyspozytora PAD, w formie protokołu odbioru.</p>		
<b>VII.5.1</b>	<b>KOMPLEKSOWA OBSŁUGA DOSTRZEGALNI P.POŻ. ZLOKALIZOWANEJW LEŚNICTWIE OBLAS</b> (jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H))	<b>P-PUNKTO/ DOZOR W</b>
<p>Zakres prac obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pełnienie obserwacji na dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej, w godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu,</li> <li>b) Określanie lokalizacji zauważonych źródeł dymu przy pomocy kątomierza kolimatorowego i mapy,</li> <li>c) Przekazywania informacji o zauważonych pożarach lasu do PAD Nadleśnictwa drogą radiową lub w przypadku trudności w nawiązaniu łączności radiowej, przy pomocy telefonu komórkowego,</li> <li>d) Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu obserwacyjnego 980) zgodnie z obowiązującymi w PGL LP zasadami,</li> <li>e) Przygotowanie dostrzegalni do bezpośredniej akcji zagrożenia pożarowego w lasach tj. uprzątnięcia najbliższego otoczenia dostrzegalni, montażu sprzętu koniecznego do prowadzenia</li> </ul>		

obserwacji, przeprowadzenia drobnych napraw dostrzegalni,  
f) Utrzymywanie porządku w najbliższym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej,  
g) Montaż kątomierza kolimatorowego przed rozpoczęciem pracy oraz jego demontaż i zabezpieczenie po zakończeniu pracy,  
h) Wykonywanie bieżących, drobnych napraw dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej,  
i) Zgłaszania gotowości obserwatora do pracy każdorazowo przy rozpoczęciu dyżuru, a następnie przekazywanie na PAD Nadleśnictwa potwierdzeń o obecności na dostrzegalni. Potwierdzenia będą przekazywane drogą radiową w odstępach 60 minut, w godzinach przyjętych przez Zamawiającego.

UWAGI: Zamawiający zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującej Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu (telefon komórkowy, plecak, apteczkę, okulary przeciwsłoneczne itd.)  
Dyżury będą pełnione w czasie trwania akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego w lasach ogłoszonej przez Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w Radomiu na podstawie aktualnego zagrożenia pożarowego. Informacje o czasie trwania dyżurów na dostrzegalni będą przekazywane Wykonawcy codziennie, około godziny 9:00 (z wyjątkiem dni, w których PAD RDLP w Radomiu zawiesi pełnienie dyżurów p.poż.).  
Czas trwania bezpośredniej akcji gaśniczej planowany jest na okres od marca 2020 r. do końca października 2020 r.

**PROCEDURA ODBIORU:**

Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy dyspozytora PAD, w formie protokołu odbioru.

**ZASADY WYNAGRADZANIA**

Płatności będą realizowane za faktycznie wykonane godziny dyżuru w każdy miesiąc trwania bezpośredniej akcji gaśniczej.

<b>VII.5.2</b>	<b>KOSZENIE TERENU POD DOSTRZEGALNIĄ P. POŻ.</b>  (jedn. rozliczeniowa – HA)	<b>P-PUNKTO/ KOSZ-K2R</b>
<p>Prace obejmują koszenie terenu pod wieżą (KOSZ-K2R – dwukrotne wykoszenie terenu). Prace będą zlecane w okresie trwania umowy w terminach zależnych od potrzeb.</p> <p><b>PROCEDURA ODBIORU:</b> Odbiór robót nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.</p>		