

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Dostosowanie strefy wejściowej wraz z pochylnią</b>			
1 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 4*2	szt. przec. szt. przec.	8,000	
				RAZEM	8,000
2 d.1	KNR 4-01 0354-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny z płytek 3,2*1+2,45*0,9+(3,2+2,45)*0,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,100	
				RAZEM	7,100
4 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 3,2*1*0,4+2,45*0,9*0,6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,603	
				RAZEM	2,603
5 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (7,5+4,5)*2	m m	24,000	
				RAZEM	24,000
6 d.1	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej 7,5*2+1*4,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,500	
				RAZEM	19,500
7 d.1	KNR 4-01 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II 3*1,4*0,35*2+1,5*1,5*0,35+(3,2+1,9)*0,6*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,493	
				RAZEM	4,493
8 d.1	KNR 4-01 0201-07	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian 3*1,4*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,400	
				RAZEM	8,400
9 d.1	KNR 4-01 0203-03	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego 3*1,4*2*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,100	
				RAZEM	2,100
10 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 3*1,2*0,6+1,5+1,5*0,2+3,2*1*0,65+2,4*0,9*0,65	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7,444	
				RAZEM	7,444
11 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1,5+1,5	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.1	KNR 2-31 0407-05 analogia	Montaż palisad betonowych długości 80 cm na podsypce cementowo-piaskowej 0,9+0,7+0,6+1+0,6+0,8+0,9+0,8+1	m m	7,300	
				RAZEM	7,300
13 d.1	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 1,5*1,5+3*1,2+3,2*1+2,4*0,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,210	
				RAZEM	11,210
14 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 11,21+7,5*2+4,5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35,210	
				RAZEM	35,210
15 d.1	KNR 2-02 1209-01	Balustrady z pochwytami stalowymi dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej 3*2	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
16 d.1	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane ze stali nierdzewnej 5,2+1,2*2	m m	7,600	
				RAZEM	7,600
<b>2</b>		<b>Łazienka dla niepełnosprawnych</b>			
17 d.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (1,8+2,02)*2,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,741	
				RAZEM	9,741
18 d.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (1,8+2,02)*2,55*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,482	
				RAZEM	19,482

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-12II d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1,8+2,02)*2,55*2-1-2,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,432	
				RAZEM	16,432
20	KNR 0-12II d.2 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną (1,8+2,02)*2,*2,05-1-2,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,612	
				RAZEM	12,612
21	KNR 0-12II d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1,8*2,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,960	
				RAZEM	3,960
22	KNR 0-12II d.2 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną płytki antypoślizgowe 1,8*2,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,960	
				RAZEM	3,960
23	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (1,8+2,2)*2*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,000	
				RAZEM	8,000
24	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1,8*2,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,960	
				RAZEM	3,960
25	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 11,28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,280	
				RAZEM	11,280
26	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 2,05*0,8	szt.		
			szt.	1,640	
				RAZEM	1,640
27	KNR AT-17 d.2 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm 0,2*2,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,410	
				RAZEM	0,410
28	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0,2*2,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,410	
				RAZEM	0,410
29	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane prefabrykowane 2,05*1,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,255	
				RAZEM	2,255
30	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z otworami wentylacyjnymi 2,05*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,050	
				RAZEM	2,050
31	KNR 4-02 d.2 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Przedmiar dodatkowy - łączna długość 3,2	msc.		
			m		3,200
			msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-02 d.2 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1,6	msc.		
			m		1,600
			msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej.		
			podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej.		
			podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
35	KNR-W 2-15 d.2 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR-W 2-15 d.2 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 8,9	m		
			m	8,900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 2-15 d.2 0116-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3	szt. szt.	RAZEM 3,000	8,900 3,000
38	KNR-W 2-15 d.2 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm dla osób niepełnosprawnych 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
39	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla osób niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
40	KNR-W 2-15 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
41	kał własna d.2	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - uchwyty inwestora 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000 4,000
42	KNR 5-08 d.2 0209-01	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku 11,2	m m	RAZEM 11,200	11,200 11,200
43	KNR 5-08 d.2 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2) 2	kpl. kpl.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
44	KNR 5-08 d.2 0512-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych dla świetłówek w kształcie litery 'U' 40W - przykręcanych 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
45	KNR 5-08 d.2 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wyłotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - mocowanych bezśrubowo 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
46	KNR 5-08 d.2 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
<b>3</b>		<b>Modernizacja holu</b>			
47	KNNR-W 3 d.3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,33*15,25+4,57*6,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 51,816	51,816 51,816
48	KNR 4-01 d.3 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 51,816	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 51,816	51,816 51,816
49	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 2,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2,200	2,200 2,200
50	KNR 4-01 d.3 0705-03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 5	m m	RAZEM 5,000	5,000 5,000
51	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 51,816	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 51,816	51,816 51,816
52	KNR 0-12II d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 51,816	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 51,816	51,816 51,816
53	KNR 0-12II d.3 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą Płytki AC 5 płytki antypoślizgowe 51,816	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 51,816	51,816 51,816
54	KNR 0-12II d.3 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 15,2*2+1,33-1*6+(4,57+6,9)*2-4,8	m m	RAZEM 43,870	43,870 43,870

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 4-01 d.3 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian - lamperii  (15,2*2+1,3)*1,3-6*1,3+(6,9+4,57)*2*1,3-1,8*1,3-1*1,3*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55,692	 55,692
				RAZEM	55,692
56	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4,5*6,9+15,25*1,33+(4,5+6,9)*2*2+(15,25*2+1,33)*1,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 147,861	 147,861
				RAZEM	147,861
57	KNR 4-01 d.3 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3*4	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
58	KNR 4-01 d.3 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4+5+4*2+3	m m	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
59	d.3	Demontaż i montaż rur CO w bruzdy w osłonie z PCV  32	m m	 32,000	 32,000
				RAZEM	32,000
60	KNR 4-01 d.3 0325-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 12	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
61	KNR 4-01 d.3 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 20	m m	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
62	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 147,861	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 147,861	 147,861
				RAZEM	147,861
63	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 147,86-(15,25*1,33+4,57*6,9)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 96,045	 96,045
				RAZEM	96,045
64	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 15,25*1,33+4,57*6,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,816	 51,816
				RAZEM	51,816
65	KNR 0-17 d.3 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 5*2+2,4*2+2+2+8	m m	 26,800	 26,800
				RAZEM	26,800
66	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 147,86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 147,860	 147,860
				RAZEM	147,860
<b>4</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi zewnętrzne wejściowe</b>			
67	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  1,6*2,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,160	 4,160
				RAZEM	4,160
68	KNR 0-19 d.4 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych ciepłych dwuskrzydłowych z obróbką obsadzenia z wykończeniem 1,6*2,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,160	 4,160
				RAZEM	4,160
<b>5</b>		<b>Wymiana drzwi wewnętrznych</b>			
69	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
70	KNR 2-02 d.5 1015-01	Ościeżnice wewnętrzne regulowane  5*5	m m	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
71	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne samodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone z okuciami 0,9*2,05*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,225	 9,225
				RAZEM	9,225