

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji pionowej zewnętrznych ścian fundamentowych budynku A Szpitala Pomnik Chrztu Polski przy ul. 3 Maja 37, 62-200 Gniezno.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

a) izolacji pionowej zewnętrznych ścian fundamentowych

Przed przystąpieniem do prac remontowych w obrębie fundamentów budynku, należy wykonać odkrywki w celu ustalenia zakresu niezbędnych prac związanych z naprawą izolacji pionowej ścian fundamentowych.

W przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania napraw w strefie fundamentowej, prace związane z uszczelnieniem powierzchni ścian od strony zewnętrznej należy wykonać szlamem uszczelniającym.

Zewnętrzną pionową izolację przeciwwodną wykonać na dostępnych odkopanych ścianach fundamentowych. Sposób przygotowania podłoża należy ustalić po odkopaniu każdej ściany. Podana niżej technologia odnosi się do przypadku gdy ściany są równe i wykonane z muru ceglanego, część spoin wymaga naprawy.

Wykonując prace remontowe należy:

- oczyścić podłoże z gruntu, starych powłok, zabrudzeń, skuć stare tynki, usunąć zmurszczałe spoiny na głębokość ok. 2 cm
- naprawić głębsze ubytki oraz uzupełnić spoiny zaprawą podkładową np. Grundputz WTA. (Zużycie: Grundputz WTA – min. 5 kg/m²)
- po wyschnięciu i stwardnieniu warstwy wyrównawczej zagruntować całą powierzchnię preparatem Kiesol rozcieńczonym 1:1 wodą i nanieść pędzlem szlam uszczelniający Sulfatexschlamme (Zużycie: Kiesol – 0,1 kg/m², przy 2 mm grubości).

W związku z przewidywanymi pracami remontowymi w zakresie wykonania izolacji ścian fundamentowych przewiduje się wykonanie wykopów ziemnych o szerokości 1 m i głębokości do ok 2 m umocnionych szalunkiem.

Zakres robót ziemnych związany jest wyłącznie z wykonaniem izolacji pionowej ścian ich naprawą poniżej poziomu terenu.

2. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia celem sprawdzenia uwarunkowań terenu budowy, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.

3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót budowlanych i pełni tylko rolę pomocniczą. Wszystkie podane wymiary należy zweryfikować na budowie przed złożeniem oferty.
 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w terminie określonym umową.
 5. W zakres zamówienia wchodzi wszystkie roboty, które należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
 6. Wykonawca w trakcie realizacji zadania zobowiązuje się zapewnić dostępność obiektu tj. utrzymać teren budowy jak i miejsce robót w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpadki, śmieci, gruz.
 7. Po zakończeniu prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia nawierzchni wokół terenu inwestycji do stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz uporządkowaniem terenu budowy po zakończeniu robót.
 8. Wykonanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy szpitala Pomnik chrztu Polski w Gnieźnie.
 9. Wykonawca oświadcza, że wszystkie podstawowe materiały budowlane posiadają aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty itp., które dołączy do dokumentacji odbiorowej.
10. Przedmiar robót

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.		Izolacja ścian fundamentowych			
	KNR 19-01 0108-05	Wykopy nieumocnione wąskoprzestrzenne o szer. dna do 1,5 m o gł. do 2,0 m wykonywane na zewnątrz budynku w gruntach suchych kat. III (0.50+9.73+4.40+9.65+3.83+10.50+0.50+0.50+6.0+1.10+1.40+0.50+2.50+0.50+1.40+1.10+1.35+1.0+13.90+4.20+23.90+0.50+0.50+15.45+0.50+0.50+24.50+0.50)*0.80*2.0	m3	225.456	
				RAZEM	225.456
	KNR 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m (0.50+9.73+4.40+9.65+3.83+10.50+0.50+0.50+6.0+1.10+1.40+0.50+2.50+0.50+1.40+1.10+1.35+1.0+13.90+4.20+23.90+0.50+0.50+15.45+0.50+0.50+24.50+0.50)*2.0	m2	281.820	
				RAZEM	281.820
	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 (0.50+9.73+4.40+9.65+3.83+10.50+0.50+6.0+1.10+1.40+0.50+2.50+0.50+1.40+1.10+1.35+1.0+13.90+4.20+23.90+0.50+0.50+15.45+0.50+0.50+24.50+0.50)*1.80	m2	253.638	
				RAZEM	253.638
	KNR 0-40 0213-01	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - gruntowanie muru bez hydroizolacji 253.638	m2	253.638	
				RAZEM	253.638
	KNR 19-01 0115-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. III 225.458	m3	225.458	
				RAZEM	225.458
	KNR 4-01 0107-08	Pomosty dla pieszych nad wykopem 1.50*3.0*2	m2	9.000	
				RAZEM	9.000

Sporządzający:.....

Szpital Pomnik przytu Polski
Dział Techniczny - Eksploatacyjny
Polski
Zaopatrzenia
Natale
starszy
Zenon Łyszczarz
INŻYNIER
DZIAŁU TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNEGO
ZAOPATRZENIA

Zatwierdzam:.....

Szpital Pomnik przytu Polski
Mgr inż. Zbigniew Beneda
Z-CIA DYREKTORA
Działu Techniczny - Eksploatacyjny
Zatwierdzam:.....

