

Wrocław, dnia 30.04.2024 r.

nr postępowania: **BZP.2712.5.2024.AP**

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania)

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania na realizację zadania pod nazwą: „**Przebudowa budynku WF przy ul. Św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu w celu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.**”

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dalej: uPzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1

W udostępnionej dokumentacji ani OPZ nie ma informacji o wykonaniu zasilania do projektowanych platform schodowych i windy. Czy należy te prace ująć w ofercie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Instalację zasilania platform schodowych i windy, a także siłowników do drzwi wykona Zamawiający w ramach odrębnego zadania.

Pytanie nr 2

Jeśli należy w ofercie ująć prace związane z wykonaniem zasilania projektowanych platform i windy to prosimy o opis prac elektrycznych i parametry jakie należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalację zasilania platform schodowych i windy, a także siłowników do drzwi wykona Zamawiający w ramach odrębnego zadania. W związku z powyższym uzupełnienie Opisu Przedmiotu Zamówienia nie jest konieczne.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający przed wykonaniem prac rozbiórkowych sklepień w piwnicy we własnym zakresie dokona demontażu istniejącej instalacji elektrycznej czy wykonawca ma to ująć w swojej ofercie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przełożenie istniejącej instalacji elektrycznej w piwnicy koniecznych do wyburzenia sklepień ma ująć wykonawca w swojej ofercie.

Pytanie nr 4

Jeśli należy ująć w ofercie odpięcie i demontaż istniejącej instalacji SAP na sklepieniach w piwnicy to prosimy o udostępnienie materiałów z istniejącą instalacją elektryczną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na sklepieniach w piwnicy przeznaczonych do rozbiórki umieszczone są trzy czujki systemu SAP. Na czas prowadzenia robót wykonawca zdemontuje te czujki i wykona tymczasowej spięcie instalacji. Po zakończeniu robót w piwnicy wykonawca zamontuje elementy systemu SAP na pierwotnych lokalizacjach. System SAP w budynku przy ul. Św. Jadwigi zarządzany jest przez centralkę firmy BOSCH. W załączeniu do niniejszej IDW Zamawiająca przekazuje fragment schematu instalacji. Wszystkie roboty związane z instalacją SAP muszą być wykonywane pod nadzorem i w koordynacji z firmą prowadzącą serwis systemu.

Pytanie nr 5

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że nowa lokalizacja witryny W02 ze względu na inne wymiary sklepienia będzie wymuszać zmianę geometrii i wymiarów naświetla witryny. Czy Zamawiający potwierdza, że w wycenie oprócz renowacji, demontażu i montażu w innym miejscu witryny należy wycenić wymianę naświetla?

Odpowiedź Zamawiającego:

W wycenie należy uwzględnić wszystkie roboty dostosowujące witrynę W02 do nowej lokalizacji.

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Załącznik - Schematu instalacji SAP na Piasku (do odp. na pyt nr 4).

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Anna Pawliszyn