

Przedmiar robót

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 241 w miejscowości Sokoligóra

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>Sokoligóra</i>		
		Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie pasa drogowego	km	0,473
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - zawyżone pobocza (473*2*1,5=1419)	m2	1 419
3	KNR 2-01 0239/01 (dopłata 3x)	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3 z transportem urobku samochodami samowładocowymi 15-20t na odległość do 1km - 1419*0,15= 212,85 krotność 3	m3	213
		Roboty nawierzchniowe - podbudowa		
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV-jezdni (473*4,3=2033,9)	m2	2 034
5	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	2 034
6	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 987
7	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	1 939
		Nawierzchnia		
8	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 939
9	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m2	1 939
10	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 939
11	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1 890
		Pobocza		
12	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV-jezdni	m2	671,7
13	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	671,7
14	KNR 2-01 0313/02 analogia	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowładocowymi - wykonanie oporu pod pobocza (473*0,3*0,15=21,3)	m3	21
		Zjazdy szt 8		
15	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV-jezdni	m2	32,8
16	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	32,8
17	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	32,8
18	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	32,8
		Roboty wykończeniowe		
19	KNR 2-31 1404/01	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,4m	m	10
20	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2
21	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	5
22	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,473