

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu wraz z kominami
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 8
ADRES INWESTORA : 58-400 Kamienna Góra

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ROBERT SZEWARDZUCKI upr. nr 1685/86 spec. ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO-BU-
DOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ul. Żeromskiego 8					
1					
Roboty przygotowawcze					
1.1	KNR 2-02 1604-0101	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe 2*9*8,5	m ² m ²	153,000	
				RAZEM	153,000
2					
Roboty rozbiórkowe					
2.1	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, gąsiorzy 8,5	m m	8,500	
				RAZEM	8,5
2.2	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - ANA-LOGIA - demontaż płyt z onduliny 8,5*14,5*2	m ² m ²	246,500	
				RAZEM	246,500
2.3	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm 246,50	m ² m ²	246,500	
				RAZEM	246,500
2.4	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku 14,5*4*0,25	m ² m ²	14,500	
		pas nadrynowy 8,5*2*0,35	m ²	5,950	
		ścianka attyki 14,50*0,5*2	m ²	14,500	
		kominy 0,7*4*2*0,35	m ²	1,960	
		lukarny 3*1,2*2*0,35	m ²	2,520	
				RAZEM	39,430
2.5	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku 8,5*2	m m	17,000	
				RAZEM	17,000
2.6	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku 9*2	m m	18,000	
				RAZEM	18,000
2.7	KNR 4-01 0432-01	Analogia Demontaż naswietli wyłazy	szt szt	4,000	
		4		RAZEM	4,00
2.8	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0,7*0,7*3,5*2	m ³ m ³	3,430	
				RAZEM	3,430
2.9	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 246,50*0,01 3,43	m ³ m ³ m ³	2,465 3,430	
				RAZEM	5,895
2.10	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 5,895	m ³ m ³	5,895	
				RAZEM	5,895
2.11		Utylizacja gruzu 3,43	m ³ m ³	3,430	
				RAZEM	3,430
2.12	kalkulacja indywidualna	Utylizacja papy, onduliny 2,465*1,2	t t	2,958	
				RAZEM	2,958
3					
Kominy					
3.1	KNR 2-02 0122-01	Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły klinkierowej 0,7*0,7*3,50*2	m ³ m ³	3,430	
				RAZEM	3,430
3.2	KNR-W 2-02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną 0,7*4*3,50*2	m ² m ²	19,600	
				RAZEM	19,600
3.3	KNR-W 2-02 0125-02	Gzymsy z cegieł budowlanych pełnych, wyskok/wysokość 12x16 cm 0,7*4*2	m m	5,600	
				RAZEM	5,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.4	KNR-W 2-02 0514-0201	Obróbki z blachy tytan - cynk przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 0,7*4*2*0,35	m ² m ²	 1,960	 1,960
				RAZEM	1,960
3.5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej 0,7*4*2*1,5	m ² m ²	 8,400	 8,400
				RAZEM	8,400
3.6	KNR 2-02 0803-03	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III 8,40	m ² m ²	 8,400	 8,400
				RAZEM	8,400
4		Roboty dekarские			
4.1	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32 mm, 2-stronnie 14,50*6	m m	 87,000	 87,000
				RAZEM	87,000
4.2	KNR-W 2-02 0514-0201	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha tytan cynk 14,5*4*0,35	m ² m ²	 20,300	 20,300
		wiatrownica i obróbka muru 8,5*2*0,35	m ²	5,950	5,950
		pas nadrynnowy ścianka attyki 14,50*0,5*2	m ²	14,500	14,500
		lukarny 3*1,2*2*0,35	m ²	2,520	2,520
				RAZEM	43,270
4.3	KNR-W 2-02 0519-0401	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe, Fi 15 cm - blacha tytan - cynk 8,5*2	m m	 17,000	 17,000
				RAZEM	17,000
4.4	KNR-W 2-02 0526-0301	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 12 cm - blacha tytan cynk 9*2	m m	 18,000	 18,000
				RAZEM	18,000
4.5	KNR-W 2-02 0522-05	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1
4.6	KNR-W 2-02 0514-0201	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - OBRÓBKA LUKARNY - blacha powlekana kolor ceglany 1,2*1,0*0,5*6	m ² m ²	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
4.7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia wiatroizolacyjna 246,50	m ² m ²	 246,500	 246,500
				RAZEM	246,500
4.8	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm - impregnowane 246,50	m ² m ²	 246,500	 246,500
				RAZEM	246,50
4.9	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów: dachówka karpiówka ceramiczna w koronkę 246,50	m ² m ²	 246,500	 246,500
				RAZEM	246,500
4.10		Ławy kominiarskie 2	m m	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
4.11		Płotki przeciwnięgowe 1,5*2	m m	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
4.12		Montaż dachówek wentylacyjnych 3	szt szt	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
4.13	KNR-W 2-02 1016-07	Okna i wazy dachowe fabrycznie wykończone, świetlik dachowy 2	szt szt	 2,000	 2,000
				RAZEM	2
4.14		Montaż listwy kalenicowej wraz z łątą pod gąsior 8,50	m m	 8,500	 8,500
				RAZEM	8,500
4.15	KNR 0-15 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanymi dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łąt, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 8,50	m m	 8,500	 8,500
				RAZEM	8,500