

## **Opis przedmiotu zamówienia**

### **I. Zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ulicy Spacerowej w Augustowie”.**

Niniejsze opracowanie przewiduje poprawę warunków użytkowania ulicy poprzez następujące prace:

- przebudowę nawierzchni jezdni ww. ulicy poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej
- wykonanie poboczy do granicy działek z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie obrukowania działki o nr ewid. 1558/2 z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm,
- przebudowę odcinków doziemnej sieci elektroenergetycznej,
- budowę kanalizacji teletechnicznej,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Zamawiający zastrzega, by podział prac uwzględniał możliwość stałego przejazdu.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany zabezpieczyć istniejące drzewa przed ewentualnym uszkodzeniem.

Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za zimowe oraz letnie utrzymanie przekazanych odcinków ulic m.in. utrzymania przejezdności poprzez odśnieżanie. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i pojazdów na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjętych czynności.

Zamawiający zastrzega, że zagospodarowanie materiałów z rozbiórki jest następujące:

- materiały nadające się do użytku przewiezie w miejsce wskazane przez pracownika UM na odległości do 5 km,
- pozostałe materiały Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

Zamawiający wymaga, by pokrywy na sieci deszczowej i sanitarnej były z herbem Miasta (Zamawiający udostępni projekt pokrywy). Należy zastosować pierścienie żeliwne KDP H=140 mm typu D, klasy ciężkiej. Średnica zewnętrzna pokrywy : 680 mm z dwoma zabezpieczeniami przed obrotem. Głębokość osadzenia pokrywy – min 50 mm (pkt.3.12 Rys.1 –PNEN 124:2000).

### **Przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy.**

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z OPZ.

**Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego:**

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie planu BIOZ,
- zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie,
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano-montażowych, łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów technicznych, świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w postaci map zasadniczych, zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne wymagane przepisami dokumenty,
- dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.