

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	558.000	1.75	976.50
2 d.1	KNR 2-01 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcy o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - odmulenie rowu z namułu gr. 10 cm, na długości 180 m	m ³	50.000	24.35	1217.50
2		Podbudowa				
3 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	558.000	37.08	20690.64
3		Nawierzchnia				
4 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	540.000	43.48	23479.20
5 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	522.000	39.14	20431.08
4		Roboty wykończeniowe				
6 d.4	KNR 2-31 0202-07	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (4-31.5)mm rozścielana mechanicznie - umocnienie poboczy, poprawa zjazdów do posesji	m ²	144.000	23.27	3350.88