

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	725.000	1.75	1268.75
2 d.1	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wybranie humusu między płytami YOMB na długości 150m, głębokości 0.20m, szerokości 0.8m	m ³	24.000	50.95	1222.80
2		Podbudowa				
3 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	120.000	51.17	6140.40
4 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	725.000	27.37	19843.25
3		Nawierzchnia				
5 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) + poszerzenie zjazdu z drogą powiatową	m ²	700.000	42.68	29876.00
6 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	675.000	37.82	25528.50
4		Roboty wykończeniowe				
7 d.4	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego grubość po zagęszczeniu 10 cm - umocnienie poboczy	m ²	100.000	37.11	3711.00