

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	248.000	1.66	411.68
2		PODBUDOWY				
2 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	240.000	14.84	3561.60
3		NAWIERZCHNIA				
3 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) + poszerzenie zjazdu z drogą powiatową	m ²	232.000	48.27	11198.64
4 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) + poszerzenie zjazdu z drogą powiatową	m ²	224.000	56.59	12676.16
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
5 d.4	KNNR 6 0202-01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa łamanego - umocnienie poboczy	m ²	40.000	21.88	875.20