

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	912.000	1.75	1596.00
2 d.1	KNR 2-01 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wybranie humusu między płytami YOMB na głębokości 0.2m, długości 200m, oraz szerokości 0.7m	m ³	50.000	41.95	2097.50
2		Podbudowa				
3 d.2	KNR 2-23 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 20 cm	m ²	140.000	74.23	10392.20
4 d.2	KNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	855.000	21.19	18117.45
3		Nawierzchnia				
5 d.3	KNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) + poszerzenie zjazdu z drogą powiatową	m ²	798.000	85.10	67909.80
4		Roboty wykończeniowe				
6 d.4	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	114.000	33.45	3813.30