

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		plac LKS Kończyce Małe			
1.1		nawierzchnia z kostki betonowej			
d.1.1	KNR 2-01 0121-02 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,06	ha	0,060	
				RAZEM	0,060
d.1.1	KNR 2-01 0310-02 D-02.00.01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) (odkopy kontrolne)	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
d.1.1	KNR AT-03 0101-02 D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		6,5 + 2,5 + 5 + 4 + 5 + 14,7 + 10 + 8	m	55,700	
				RAZEM	55,700
d.1.1	KNR AT-03 0105-03 D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km i zagospodarowaniem we własnym zakresie	m2		
		581,96	m2	581,960	
				RAZEM	581,960
d.1.1	KNR 4-04 0303-03 D-01.02.04	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 40 cm	m3		
		49,72 * 0,4	m3	19,888	
				RAZEM	19,888
d.1.1	KNR 2-01 0206-02 D-02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi z zagospodarowaniem we własnym zakresie	m3		
		19,888	m3	19,888	
				RAZEM	19,888
d.1.1	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		581,96	m2	581,960	
				RAZEM	581,960
d.1.1	KNR 2-31 0114-05 D-04.04.00 D -04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		581,96	m2	581,960	
				RAZEM	581,960
d.1.1	KNR 2-31 0403-05 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		5 + 4 + 5 + 14,7 + 10 + 8	m	46,700	
				RAZEM	46,700
d.1.1	KNR 2-31 0407-04 D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		6,5 + 2,5 + 10 + 18 + 11	m	48,000	
				RAZEM	48,000
d.1.1	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		48 * 0,044 + 46,7 * 0,065	m3	5,148	
				RAZEM	5,148

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1	KNR 2-31 0511-03 D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki przekazana zostanie przez inwestora - część zmagazynowana jest w sąsiedztwie placu budowy w odległości ok. 50 m a część - ok. 200 m ² należy dowieźć z odl. ok. 5 km wraz z załadunkiem i rozładunkiem)	m ²		
		581,96	m ²	581,960	
				RAZEM	581,960
1.2		roboty wykończeniowe			
13 d.1.2	KNR 2-01 0510-01 D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		$(6,5 + 2,5 + 10 + 10 + 8 + 11) * 1,5$	m ²	72,000	
				RAZEM	72,000
14 d.1.2	kalk. indywidualna	Nadzory branżowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.2	kalkulacja indywidualna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000