

OTBS Olsztyn

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów Złota 9
ADRES INWESTYCJI : Remonty
INWESTOR : OTBS Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 21a, 10-123 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Grodzki
DATA OPRACOWANIA : 16.08.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07		m ²	70.620	
		70.62			
				RAZEM	70.620
2	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m ²		
d.1	0402-01		m ²	70.620	
		70.620			
				RAZEM	70.620
3	KNR 4-01	Wyrównanie powierzchni płyty balkonowej cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro i właściwe wyprofilowanie w kierunku od budynku	m ²		
d.1	0803-01		m ²	70.620	
		70.620			
				RAZEM	70.620
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem EUROLAN - 3K dwukrotnie	m ²		
d.1	2608-04		m ²	70.620	
		70.62			
				RAZEM	70.620
5	KNR 4-01	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0522-05		m ²	58.850	
		58.85			
				RAZEM	58.850
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z preparatu SUPERFLEX 10	m ²		
d.1	0607-01		m ²	70.620	
		70.62			
				RAZEM	70.620
7	KNR 2-02	Odizolowanie obróbek powierzchni blacharskich do kontaktu z zaprawami klejowymi poprzez nałożenie warstwy odcinającej z kleju epoksydowego i zatopienie siatki	m ²		
d.1	0607-01		m ²	70.620	
	ANALOGIA	70.620			
				RAZEM	70.620
8	KNR 4-01	Szlachta posadzkowa uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro wylewka posadzkowa o niskim skurczu	m ²		
d.1	0803-01		m ²	70.620	
		70.620			
				RAZEM	70.620
9	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o 30x30 cm	m ²		
d.1	0809-05		m ²	70.620	
		70.62			
				RAZEM	70.620
10	KNR 2-02	Wyrównanie czoła balkonu	m		
d.1	0333-01		m	117.700	
		117.7			
				RAZEM	117.700
11	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych-CZYSZCZENIE GRESU NA BALKONIE WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM FUG ZAPRAWĄ	m ²		
d.1	0402-01		m ²	70.620	
		70.62			
				RAZEM	70.620
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12		m ³	7.000	
		7			
				RAZEM	7.000
13	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1	m ²		
d.1	r.16 z sz.5.15		m ²	466.000	
		466			
				RAZEM	466.000