

KOSZTORYS OFERTOWY  
w3 - Remont drogi powiatowej nr 1360D w m. Pęgów - ul. Kasztanowa

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	kalk. własna	Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	szt	1		
2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.596		
3	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	$((596.00 * 1.50 * 2) / 3) / 10000 = 0.060$		
4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczny o grub. 10 cm z wywiezieniem urobku na odl. 1 km.	m <sup>2</sup>	$(521.00 * 2) * 0.75 = 781.500$		
5	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - na włączeniach dł. po 10 m.	m <sup>2</sup>	$(10.00 * 7.00) + (10.00 * 5.20) = 122.000$		
6	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	3122.600		
7	KNR 2-01 0205-04 0214-04 analogia	Wykonanie koryta pod zjazdy gł. 27 cm. z wywozem na odl. 3 km. - Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość 3 km	m <sup>3</sup>	$(5.00 * 0.75) * 15 * 0.27 = 15.188$		
8	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	$(5.00 * 0.75) * 15 = 56.250$		
9	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	3178.850		
10	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 50 kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym	t	$3178.85 * 0.050 = 158.942$		
11	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	3178.850		
12	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	3178.850		
13	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Utwardzenie poboczny mieszanką 0/31,5 - gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	$(596.00 - 75.00) * 0.75 * 2 = 781.500$		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
VAT [V]		
RAZEM		

OGÓLEM

Słownie: