



RU.461.2.212.2023

FDELITA Piotr Frosztęga
ul. Fredry 4f/4
30-605 KRAKÓW

Dotyczy: uzgodnienia trasy przyłącza energetycznego kablowego i lokalizacji słupów oświetleniowych przy ul. Hynka.

W nawiązaniu do wniosku z dnia 2023.01.25 w sprawie uzgodnienia dla lokalizacji linii kablowych i słupów oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Hynka – teren pomiędzy ogrodem „Zielono Mi, Parafia św. Brata Alberta a cukiernią Adam Adamek os. Dywizjonu 303 nr 67, Zarząd Dróg Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że **uzgadnia** ww. trasę wraz z ze słupami z następującymi warunkami realizacji robót.

1. Na czas prowadzenia robót należy zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszych.
2. Podłączenia należy wykonać z zastosowaniem rury ochronnej na przewód, z niezbędnymi rozkopami w chodniku.
3. Zasyp niezbędnych rozkopów gruntem zagęszczalnym, wg normy PN-S-02205/1998 – „Roboty ziemne”.
4. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia prace ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
5. Uproszczony projekt wykonawczy zasilania opraw wykonany zgodnie z warunkami technicznymi znak: RU.461.6.79.2022 z dnia 2022.04.04r., należy przedłożyć do odrębnego zaopiniowania w ZDMK.
6. Na zakresach robót należy zapewnić powiązanie sytuacyjno-wysokościowe ze stanem istniejącym.
7. Zgoda na wejście w teren pasa drogowego zostanie wydana odrębnym pismem.
8. Integralną częścią uzgodnienia jest opieczetowany załącznik graficzny – mapa syt.-wys. do celów projektowych.
9. Warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, w tym zakres i technologia robót przywracających stan użyteczności, zostaną określone na etapie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018.2068 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004.140.1481).

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania. Warunkiem rozpoczęcia robót będzie uzyskanie w tut. Zarządzie decyzji zajęcia pasa drogowego.

Otrzymują:

1 x Adresat + załącznik

1 x aa RU (nr 9853/2023, ID: 2940074)

Z up. DYREKTORA ZDMK

Piżemysław Czech

Wykonanie dnia 08.02.2023

inż. Marcin Kolasa
nr uprawnień 20155

Geo // Projekt

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
inż. Marcin Kolasa
30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1/514
tel. 0-604-236-780 e-mail: marcin.kolasa@interio.pl
NIP 735-227-42-20 REGON 120240783

Pismo R44641.2 212 2023 2023 02.08

NUMERO PROIEKTOWE:

FDELITA PIOTR FROSZĘGA
30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14

BRANIO:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:
BRANIO:	mgr inż. Bartosz Zbroja	MAP10103/PBE/16	
BRANIO:	mgr inż. Stanisław Zbroja	UAN Upr. 333/60	
BRANIO:			


BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA NA DZIAŁKACH 118/95, 118/5, 120/3,
119/4 118/47 288/2 OBREB NH-7 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

Poswiadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuje, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikacja założeń prac geodezyjnych

GD-13.6640.225.2023

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA



PLAN PROJEKTOWYCH

ostka ewidencyjna: [126103_9] Nowa Huta
Obreb: 0007

Dz. ewid.: 118/47, 118/5 i inne

Skala 1:500

Sekcja: 7.126.12.21.4.3

ID pracy: GD-13.6640.225.2023

UKŁAD WSP. PL-2000

UKŁAD WYSOKOŚCI - PL-EVRF2007-NH

UWAGA:

- granice działek ewid. wg wektorowej mapy ewidencyjnej
 - Mapa nie może służyć do projektowania obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3.00 m od granic rozgraniczających działki
 - Nie wykonano badania KW
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.

Stan na dzień 18.01.2023r.

Wykonał: 19.01.2023r.

inż. Marcin Kolasa
nr uprawnień 20155



Geo /// Projekt

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
inż. Marcin Kolasa
30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1/514
tel. 0-604-236-780 e-mail: marcin_kolasa@interia.pl
NIP 735-227-42-20 REGON 120240783



LEGENDA:

Projektowana sieć oświetlenia YKXS 5x16



Projektowana latarnia LED 48W h=5m

ZALĄCZNIK GŁÓWNY
NR. R44.444.2.212.2023
Z DNIA 2023.02.08