

**Przykładowa koncepcja Inwestora- wykaz urządzeń** . Dostawa , montaż i rozruch klimatyzatorów w Przychodni Specjalistycznej, ul. Harcerskiej w pomieszczeniach **Oddziału Rehabilitacji**: , korytarz na piętrze , Gabinety małe - ilość 7szt. – piętro , Gabinet Rehabilitacyjny , Gabinet Kinezyterapii. Przewidziano odpływ kondensatu za pomocą pompki zbiorczych 2 kpl. na dach budynku. Koncepcja wykonawcza ma obejmować również wykonanie przyłączy zasilających proponowane klimatyzatory z lokalnej rozdzielnicy .

lp	Produkt	Jm	Ilość	Miejsce montażu
1	Agregat sprężarkowy SINCLAIR HIGHPOWER MV-E42BI (14,1 kw / 16,0 kw)	KPL.	1	DACH
2	Klimatyzator Kasetonowy SINCLAIR MULTISYSTEM pompa ciepła INVERTER model : MVC-18BI (5,1 kw/ 6,0 kw)	KPL.	1	Korytarz
3	Klimatyzator ścienny SINCLAIR MULTISYSTEM pompa ciepła INVERTER model : MVH-07 BIF (2,1 kw / 2,6 kw)	KPL.	1	Gabinety małe :7 pokoi
4	Klimatyzator ścienny SINCLAIR MULTISYSTEM pompa ciepła INVERTER model : MVH-12 BIF (3,5 kw / 3,6 kw)	KPL.	1	Gabinet : rehabilitacyjny
5	Klimatyzator ścienny SINCLAIR MULTISYSTEM pompa ciepła INVERTER model : MVH-12 BIF (5,1 kw / 5,2 kw)	KPL.	1	Gabinet : kinezyterapii
6	Skrzynka rozprężna DB5-16AF	KPL.	1	HOL POD SUFITEM
7	skrzynka rozprężna DB2-19SB	KPL.	1	HOL POD SUFITEM
8	wykonanie instalacji odpływu kondensatu Pompa HIHGFLOW ASPEN	KPL.	2	HOL POD SUFITEM
9	wykonanie instalacji komunikacji i zasilania 230V, trasy kablowe , zabezpieczenie nadmiarowe i różnicoprądowe.	KPL.	1	Pod sufitem
10	Materiały instalacyjne : (rury chłodnicze , okablowanie , wsporniki agregatów)	KPL.	1	Pod sufitem

Oferta powinna zawierać koncepcję projektową. Do dokumentacji powykonawczej załączamy:

1.Koncepcję techniczną, 2. Protokoły z kontroli szczelności , pomiarów elektrycznych, 3. DTR urządzeń. .

Uwaga: Wskazane powyżej nazwy producenta urządzeń są przykładami. Wykonawca w koncepcji wskazuje urządzenia z parametrami technicznymi podanymi powyżej.