



WYKOP OTWARTY



NACHYLENIE SKARP WYKOPU

Kategoria gruntu	Skarpy nieobciążone				Skarpy obciążone	
	szerokość na dnie					
	do 3,0m		ponad 3,0m			
	głębokość [m]					
	do 3,0	od 3,0	do 3,0	od 3,0	do 3,0	od 3,0
I	1:1,25	1:1,50	1:1,25	1:1,50	1:1,25	1:1,50
II	1:1,00	1:1,25	1:1,00	1:1,25	1:1,00	1:1,25
III	1:0,67	1:0,75	1:0,50	1:0,67	1:0,67	1:0,75
IV	1:0,50	1:0,67	1:0,35	1:0,50	1:0,50	1:0,67
V-X	1:0,10	1:0,20	1:0,10	1:0,20	1:0,20	1:0,35

WYKOP SZALOWANY



SZEROKOŚĆ WYKOPU

Średnica przewodu [m]	Wykop szalowany	Wykop otwarty o nachyleniu do 60°	Wykop otwarty o nachyleniu powyżej 60°
do 0,20	de+0,40m	de+0,40m	de+0,40m
0,20-0,35	de+0,50m	de+0,50m	de+0,40m
0,35-0,70	de+0,70m	de+0,70m	de+0,40m
0,70-1,20	de+0,85m	de+0,85m	de+0,40m
od 1,20	de+1,00m	de+1,00m	de+0,40m

SCHEMAT UŁOŻENIA PRZEWODU W WYKOPIE 1:20