



**MPEC**  
WŁOCŁAWEK

MIEJSKIE  
PRZEDSIĘBIORSTWO  
ENERGETYKI  
CIEPLNEJ Spółka z o.o.



Włocławek, dnia 24 maja 2023 r

NE 38.18.2023

## Wszyscy Wykonawcy

Do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „**Budowa i przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej z przyłączami na odcinku od Ciepłowni MPEC do ul. Zielnej ( od komory W-0 do W-1a)**”, wpłynęły pytania od Wykonawców.

Zamawiający działając zgodnie z par. 27 ust.4 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021 Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Włocławku - poniżej publikuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

### Pytanie nr 1:

„Czy dopuszczalne jest wykorzystanie materiałów z odzysku typu kostka, płyty drogowe z demontażu (jeśli będą w dobrym stanie) do odtworzenia nawierzchni?”

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza do wykorzystania materiał z odzysku pod warunkiem że będzie on pełnowartościowy.

### Pytanie nr 2:

„Opis zawiera informację o zdaniu wszystkich elementów stalowych z rozbiórki do Zamawiającego. Na wizji lokalnej uzyskano informację, że istniejące rurociągi sieci, które mają być zdemontowane również Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu, z podziałem na krótsze odcinki. Rury zaizolowane są wełną mineralną, czy Wykonawca ma przewidzieć oczyszczenie rur z izolacji?”

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien przewidzieć oczyszczanie rur z izolacji. Odcinki rur z demontażu przekazywane Zamawiającemu mają być bez izolacji termicznej. Izolacja termiczna zostanie przekazana do utylizacji natomiast płaszcz z blachy ocynkowanej i konstrukcja nośna izolacji zostaną przekazane Zamawiającemu.

### Pytanie nr 3:

„Prosimy o potwierdzenie zakresu prac. Zgodnie z informacjami uzyskanymi na wizji lokalnej, odcinek od PZ-15 – PZ-19 został wykonany, ale nie wynika to z dokumentacji umieszczonej na platformie”

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odcinek sieci ciepłowniczej od PZ-19 w kierunku PZ-15 został wykonany do punktu krzyżowania się trasy sieci napowietrznej z projektowaną trasą podziemną, co ma miejsce około 6-7mb za PZ-15.

**Pytanie nr 4:**

„Czy Zamawiający dopuszcza zawory ze zredukowanym przelotem?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zawory ze zredukowanym przelotem.

Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ nie ulegają zmianom, a powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Prezes Zarządu