

## Zestawienie podstawowych robót

## Operacja pn.: "Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabachy"

POMNIEJSZONO O DŁUGOŚCI W TERENIE AGLOMERACJI - KANALIZACJA 75,00 MB,

WODOCIĄG - 50,00 MB, KOMORA ROZWIERTOWA 1 SZT

LP	ZAKRES ROBÓT	JEDN.	IŁOŚĆ
<b>DZIAŁ I - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE</b>			
1	Roboty przygotowawcze organizacja placu budowy wraz z kosztami zasilania	kpl	1
2	Roboty geodezyjne pomiarowe - tyczenie sieci i przyłączy wraz z pomiarem i inwentaryzacją owykonawczą, z pomiarem elementów i odcinków	mb	6776
<b>DZIAŁ II - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE</b>			
<b>SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ</b>			
1	Rurociąg De 75 wykonywany metodą bezwykopową z zastosowaniem rur trójwarstwowych	mb	1825
2	Rurociąg De 63 wykonywany metodą bezwykopową z zastosowaniem rur trójwarstwowych	mb	1900
3	Rurociąg De 50 wykonywany metodą bezwykopową z zastosowaniem rur trójwarstwowych	mb	1003
4	Zasuwki montażowe	kpl	15
5	Rurociąg De 50 wykonywany metodą bezwykopową z zastosowaniem rur trójwarstwowych	mb	62
6	Komory przewiertowe - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni asfaltowej ( założeniowo 6 m <sup>2</sup> / kpl ) - przyłącza	kpl	59
7	Komory przewiertowe - roboty ziemne i pdkładowe konstrukcji - przyłącza	kpl	59
8	Komory przewiertowe - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni asfaltowej ( założeniowo 6 m <sup>2</sup> / kpl ) - dodatkowe	kpl	19
9	Komory przewiertowe - roboty ziemne i pdkładowe konstrukcji - dodatkowe	kpl	19
10	Roboty ziemne z odkładem urobku	m3	398
11	Roboty sprzętowe mechaniczne - transportowe	mg	350
<b>DZIAŁ III - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE</b>			
<b>PRZYŁĄCZA I POMPOWNIE PRZYDOMOWE</b>			
1	Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni z kostki brukowej ( kostka z demontazu do ponownego montazu )	m2	120
2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni betonowych	m2	70
3	Odtworzenie nawierzchni trawiastych	m2	1000
4	Roboty ziemne ( wykop liniowy + wykop pod pompownię ) wraz z utylizacją nadwyżki gruntu	m3	560
5	Dostawa i montaż kompetnej pompowni z podłączeniem do instalacji elektr. oraz uruchomieniem	kpl	30
6	Rurociąg De 40 wykonywany metodą bezwykopową z zastosowaniem rur trójwarstwowych	mb	1052
7	Trójniki z zasuwami nożowymi i kształtki przejściowymi	kpl	54
<b>DZIAŁ IV - SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>			
<b>SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>			
1	Rurociąg De 90 wykonywany metodą bezwykopową z zastosowaniem rur trójwarstwowych	mb	1935
2	Rurociąg De 90 wykonywany metodą bezwykopową z zastosowaniem rur trójwarstwowych - pierścień pomiędzy ul. Kraszewskiego i Moniuszki	mb	55
3	Dostawa i montaż kompletnego hydrantu ppoż Dn 80 wraz z zasuwą, kolanem stopowym, fundamentem, skrzynką żeliwną	szt	10
4	Komory przewiertowe - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni asfaltowej ( założeniowo 6 m <sup>2</sup> / kpl ) - dodatkowe	kpl	8
5	Komory przewiertowe - roboty ziemne i pdkładowe konstrukcji - dodatkowe	kpl	8
<b>DZIAŁ V-</b>			
<b>DOKUMENTACJA TECHNICZNA</b>			
1	Opracowanie mapy do celów projektowych	kpl	1
2	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej	kpl	1