

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestor GMINA ORŁY

Zadanie „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2108R Orły - Niziny z drogą gminną nr 116384R Zadąbrowie - Strefa”

| Lp. | Nr spec. | Opis | J.m. | Ilość | Cena jed. | Wartość |
|-----------------|-------------|--|------|----------|-----------|---------|
| 1 | | D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| | | D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokociowych CPV: Roboty w zakresie burzenia | | | | |
| 1.1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0,98 | | |
| 2 | | D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne | | | | |
| 2.1 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm | m2 | 92,50 | | |
| 2.2 | | Rozbiórka chodnika, | m2 | 1 685,50 | | |
| 2.3 | | Rozbiórka krawężnika | mb | 779,00 | | |
| 3 | | D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| | | D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne | | | | |
| 3.1 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów z transportem gruntu do 1 km | m3 | 723,09 | | |
| 4 | | D.04.00.00 PODBUDOWY | | | | |
| | | D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne | | | | |
| 4.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechaniczne | m2 | 1 184,64 | | |
| 5 | | D.04.05.01 Warstwa mrozochronna CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg | | | | |
| 5.1 | D-04.05.01a | Ulepszone podłoże: mieszanka związana spoiwem hydraulicznym, klasa C 0,4/0,5 gr. 25 cm | m2 | 1 184,64 | | |
| 5.2 | D-04.05.01a | Warstwa mrozochronna: mieszanka kruszywa związana spoiwem hydraulicznym, klasa C 1,5/2 gr. 25 cm | m2 | 1 184,64 | | |
| 6 | | D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg | | | | |
| 6.1 | 8.1 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (nieulepszonych, ulepszonych) mechanicznie | m2 | 1 184,64 | | |
| 6.2 | D-04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych | m2 | 1 184,64 | | |
| 7 | | D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg | | | | |
| 7.1 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20cm | m2 | 1 184,64 | | |
| 8 | | D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego. CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg | | | | |
| 8.1 | D-04.07.01a | Podbudowa z betonu asfaltowego, górna, gr. 7 cm, KR3 | m2 | 1 184,64 | | |
| RAZEM NETTO | | | | | | |
| PODATEK VAT 23% | | | | | | |
| RAZEM BRUTTO | | | | | | |