

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

Nowy kod

45231400-9

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: USUNIĘCIE KOLIZJI LINII KABLOWEJ W ul. KLONOWEJ

ADRES INWESTYCJI: 74-400 DĘBNO, UL. KLONOWA

NAZWA INWESTORA: GMINA DĘBNO

ADRES INWESTORA: 74-400 DĘBNO, UL. PIŁSUDSKIEGO 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

branża elektryczna

aktualizacja cen 13.06.2023 r.

mgr.inż. Jan Soluch

inż. Mariola Jackowiak

DATA OPRACOWANIA:

13.06.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

13.06.2023

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			<b>USUNIĘCIE KOLIZJI LINII KABLOWYCH</b>			
1 d.1	KNNR 9 0801-08		Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	<b>10,000</b>
2 d.1	KNNR 5 0701-02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
			3,20	m3	3,200	
					RAZEM	<b>3,200</b>
3 d.1	KNNR 5 0706-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	<b>20,000</b>
4 d.1	KNNR 5 0707-03		Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - ułożenie istniejącego kabla w nowej trasie	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	<b>10,000</b>
5 d.1	KNNR 5 0702-02		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
			2,40	m3	2,400	
					RAZEM	<b>2,400</b>
6 d.1	KNNR 5 1302-03		Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
			2	odc.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>