

Załącznik nr 4 - Analiza robót ziemnych - BILANS MAS ZIEMNYCH - Grodzisko Górne

Lokalizacja	Roboty ziemne		Zdjęcie humusu
	W	N	P
	V [m <sup>3</sup> ]	V [m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]
tabela dróg utwardzonych	2688.9	13506.8	59896.3
tabela dróg do przetarcia	102	0	635.0
tabela przepustów/zjazdów	505.2	682.7	0
	<b>3296</b>	<b>14190</b>	<b>60531</b>
			<b>63558</b>

Wartość powiększona o współczynnik korekcyjny 1,05:

doliczany z uwagi na dokładność pomiarów geod. pochylenia terenu, roboty nieprzewidziane

Założenie przydatności (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu:

Ilość gruntu pozyskana w obrębie budowy przydatna do wbudowania [m3]:

Ilość gruntu nieprzydatnego do wbudowania (nadmiar do wywiezienia) [m3]:

Ilość nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]:

80%

2636.9

659.2

11552.6

Wartość  
powiększona o  
współczynnik  
korekcyjny 1,15

**2636.9**

**758.1**

**13285.5**

m3

m3

m3

Ilość humusu pozyskana w trakcie prac [m3]:

19067.4

m3

Ilość humusu niezbędna do humusowania [m3]:

0.0

m3

Nadmiar humusu do zagospodarowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego [m3]:

**19067.4**

m3

**0.0**

m2

**63557.9**

m2