

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		21*2*2,5	m <sup>2</sup>	105,000	
				RAZEM	105,000
2 d.1	KNR-W 4- 01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		7,8*2*21	m <sup>2</sup>	327,600	
				RAZEM	327,600
3 d.1	KNR-W 4- 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		21*2	m	42,000	
				RAZEM	42,000
4 d.1	KNR-W 4- 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5,5*4	m	22,000	
				RAZEM	22,000
5 d.1	KNR-W 4- 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku kominy gąsior pasy pod nadrynnowe	m <sup>2</sup>		
		21*0,4+7,8*2*0,6+2,5+21*0,2*2+21*0,3*2	m <sup>2</sup>	41,260	
				RAZEM	41,260
6 d.1	KNR-W 4- 01 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m		
		21*2	m	42,000	
				RAZEM	42,000
7 d.1	KNR-W 4- 01 0419-04	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt ponad 16 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	327,600	
				RAZEM	327,600
8 d.1		Rozebranie folii wiatroizolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	327,600	
				RAZEM	327,600
9 d.1		Usunięcie i utylizacja wełny	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	327,600	
				RAZEM	327,600
10 d.1		Demontaż okien dachowych	m <sup>2</sup>		
		14	m <sup>2</sup>	14,000	
				RAZEM	14,000
11 d.1		Demontaż instalacji odgromowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Roboty montazowe</b>			
12 d.2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	327,600	
				RAZEM	327,600
13 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	327,600	
				RAZEM	327,600
14 d.2	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	327,600	
				RAZEM	327,600
15 d.2	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	327,600	
				RAZEM	327,600
16 d.2	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	327,600	
				RAZEM	327,600
17 d.2	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2	m <sup>2</sup>	327,600	
				RAZEM	327,600
18 d.2	KNR K-05 0105-02	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	327,600	
				RAZEM	327,600
19 d.2	KNR K-05 0501-01	Montaż rynien dachowych o śr. 100 mm	m		
		21*2	m	42,000	
				RAZEM	42,000
20 d.2	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
21 d.2	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.2	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
23 d.2	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
		4*5,5	m	22,000	
				RAZEM	22,000
24 d.2	KNR-W 2- 02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	105,000	
				RAZEM	105,000
25 d.2	KNR-W 2- 02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - gąsiory	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
26 d.2	KNR-W 2- 02 0511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - blachy okapo- we pas podrynnowy i nadrynnowy	m		
		21*2*2	m	84,000	
				RAZEM	84,000
27 d.2	KNR-W 2- 02 0511-04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - wiatrownice boczne + operzenie łączący stary i nowy budynek	m		
		7,8+7,8+7,8+7,8	m	31,200	
				RAZEM	31,200
28 d.2	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		6*3	m <sup>2</sup>	18,000	
				RAZEM	18,000
29 d.2	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO"	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
30 d.2		Wyleninienie przestrzeni pomiędzy deskowaniem a murem	m		
		21+7,8+7,8	m	36,600	
				RAZEM	36,600
31 d.2		Montaż instalacji odgromowej wraz z badaniami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000