

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Nazwa zadania : **Modernizacja budynku przy ul. Długiej 23/25 - Etap VI.**

2. Opis przedmiotu zamówienie:

a) ogólny

Etap VI zakłada się prace budowlane, wykończeniowe i wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych komputerowych dla pomieszczeń w piwnicy (część B,C): sale multimedialne, komunikację, sanitariaty, pomieszczenia pomocnicze i porządkowe, magazyny (oprócz pomieszczeń technicznych), zakłada się przebicia dla tras kanałowych

Uwaga: Elementy na granicy etapów (np. budynek B i C) zalicza się do etapu wcześniejszego, np. kanał na granicy etapów należy wykonać z przebicciem w ścianie stanowiącej granice etapowania z zaślepieniem

Uwaga: Należy zwrócić uwagę, że realizacja prac musi być tak prowadzona , aby umożliwić funkcjonowanie pozostałej części budynku w warunkach tzw „ czynnego zakładu”.

Uwaga: Część instalacji będzie dołączana do wykonanych na wcześniejszych etapach urządzeń i tras instalacyjnych

b) szczegółowy

Etap VI (piwnice części B,C):

1. Piwnica (dotyczy części B, C)

-wykonanie pomieszczeń: sale multimedialne, komunikacja, sanitariaty, pomieszczenia pomocnicze i porządkowe, magazyny (oprócz pomieszczeń technicznych)

- wykończenie pomieszczeń piwnicy (tylko wskazane wg. projektu architektury) - wykończenie ścian farbami / płytkami w poszczególnych pomieszczeniach
 - wykonanie sufitów podwieszonych
 - renowacja wszystkich drzwi i wymiana tych, które są wskazane jako klasowe p.poż.
 - montaż nowych zestawów drzwi
 - montaż wyposażenia obiektu zgodnie z projektem aranżacji
 - prace konstrukcyjne dla tej części piwnicy (B,C) – otwory dla tras kanałowych (przebiecia w ścianach)
- 2.Roboty instalacyjne w piwnicy (dotyczy części B, C)
- wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej komputerowej dla pomieszczeń: sale multimedialne, komunikację, sanitariaty, pomieszczenia pomocnicze i porządkowe, magazyny (oprócz pomieszczeń technicznych)
 - wykonanie instalacji przyzywowej w toaletach dla niepełnosprawnych

UWAGA:

Wraz ofertą wymagany jest uproszczony kosztorys prac.