

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi DP 3223S Ziemięcice Jelina

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D.01.01.01	Kalkulacja własna	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,55		
2	D.05.03.11	Kalkulacja własna	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 15 cm wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego odległość do 2km.	m ²	2475		
3	D.04.05.01	Kalkulacja własna	Wykonanie wzmocnienia podłoża jezdni – mieszanka z kruszywa związanego cementem C ¾ o grubości 20 cm (wykonana na miejscu)	m ²	2475		
4	D.04.04.02	Kalkulacja własna	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – C90/3 o grubości po zagęszczeniu 10cm	m ²	2475		
5	D.05.03.05a D.04.03.01	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna AC 11S, o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	2475		
6	D.04.01.01	Kalkulacja własna	Korytowanie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża o grubości średniej 10 cm z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	550		
7	D.05.03.27	Kalkulacja własna	Rozłożenie destruktu asfaltowego pozyskanego z frezowania obecnej nawierzchni na dalszym odcinku jezdni o grubość po zagęszczeniu 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m ²	1925		
8	D.05.03.27	Kalkulacja własna	Rozłożenie destruktu asfaltowego pozyskanego z frezowania obecnej nawierzchni na poboczu o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	550		

Wartość netto

Podatek VAT
Wartość brutto