

---

# KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rynek na działkach nr 236 i 203 o długości 590 m  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 203, dz. nr 236, obręb Rynek, gmina Grodziczno  
INWESTOR : Gmina Grodziczno  
ADRES INWESTORA : 13-324 Grodziczno, Grodziczno 17A  
BRANŻA : Drogowa

DATA OPRACOWANIA : 2023-05-18

---

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

## POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty Przygotowawcze Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6</b>				
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. budowa dróg, pogłębianie rowów. Tyczenie obiektu, obsługa budowy, pomiar powykonawczy.	km	0,60		
d.1	D- 01.01.01					
2		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek wraz z wywozem urobku	m <sup>2</sup>	1041,30		
d.1	D- 04.01.01					
3		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm; urobek do formowania poboczy, odwóz nadmiaru	m <sup>2</sup>	2280,30		
d.1	D- 04.01.01					
4		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>	2280,30		
d.1	D- 04.01.01					
2		<b>Podbudowa i nawierzchnia Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6</b>				
5		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm C50/30 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 23 cm	m <sup>2</sup>	2280,30		
d.2	D- 04.04.01					
6		Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm C50/30 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	2280,30		
d.2	D- 04.04.01					
3		<b>Roboty wykończeniowe, Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6</b>				
7		Nawierzchnia gruntowa poboczy - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	590,00		
d.3	D- 02.03.01					
8		Barieroporzęcze ochronne stalowe typ "olsztyński"	m	8,00		
d.3	D- 07.06.02					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty Przygotowawcze Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6</b>			
1 d.1	D- 01.01. 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. budowa dróg, pogłębianie rowów. Tyczenie obiektu, obsługa budowy, pomiar powykonawczy. 0,160+0,440	km  km	  0,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,60</b>
2 d.1	D- 04.01. 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek wraz z wywozem urobku  <jezdnia, pobocza> <dz. 203>156,6*0,8*2 <dz. 236>433,4*0,8*2 <zjazdy> <dz. 203>18,2 <dz. 236>79,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  250,56 693,44  18,20 79,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>1041,30</b>
3 d.1	D- 04.01. 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm; urobek do formowania poboczy, odwóz nadmiaru <jezdnia> <dz. 203>156,6*3,7 <dz. 236>433,4*3,7 <zjazdy> <dz. 203>18,2 <dz. 236>79,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  579,42 1603,58  18,20 79,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2280,30</b>
4 d.1	D- 04.01. 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV  <jezdnia> <dz. 203>156,6*3,7 <dz. 236>433,4*3,7 <zjazdy> <dz. 203>18,2 <dz. 236>79,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  579,42 1603,58  18,20 79,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2280,30</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa i nawierzchnia Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6</b>			
5 d.2	D- 04.04. 01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm C50/30 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 23 cm  <jezdnia> <dz. 203>156,6*3,7 <dz. 236>433,4*3,7 <zjazdy> <dz. 203>18,2 <dz. 236>79,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  579,42 1603,58  18,20 79,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2280,30</b>
6 d.2	D- 04.04. 01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm C50/30 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm  <jezdnia> <dz. 203>156,6*3,7 <dz. 236>433,4*3,7 <zjazdy> <dz. 203>18,2 <dz. 236>79,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  579,42 1603,58  18,20 79,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2280,30</b>
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe, Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6</b>			
7 d.3	D- 02.03. 01	Nawierzchnia gruntowa poboczy - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  <dz. 203>156,6*0,5*2 <dz. 236>433,4*0,5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  156,60 433,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>590,00</b>
8 d.3	D- 07.06. 02	Barieroporcze ochronne stalowe typ "olsztyński"  <dz. nr 203, km 0+055>2*4	m  m	  8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>