

PRZEDMIAR				
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - ULICA LEŚNA W M. CHWAŁĘCICE. GMINA KŁODAWA				
CPV 45233 - ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG				
1	2	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
x	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Kod CPV 45100000-8	x	x
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy budowie drogi w terenie równinnym (w tym zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)	km	0,733
2	D.01.01.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2	65,00
3	D.01.02.01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy	m2	1 144,00
4	D.01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,110
x	D.04.01.00	Roboty ziemne Kod CPV 45100000-8	x	x
5	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2	236,00
6	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm (pobocza drogowe)	m2	1 099,00
7	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi poj.0.25 m3 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3	204,30
x	D.04.04.00	Podbudowy Kod CPV 45233000-9	x	x
8	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4 185,00
9	D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych #0/31.5mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	236,00
10	D.04.04.02	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu mialu kamiennego twardego #0/5mm-grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	3 086,30
11	D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych #0/11.2mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (pobocza drogowe)	m2	1 099,00
12	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	3 086,30
13	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją średniorozpadową C60 B4 ZM	m2	3 086,30
14	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	3 086,30

15	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją średniorozpadową C60 B3 ZM	m2	3 086,30
x	D.05.00.00	Nawierzchnie Kod CPV 45233000-9	x	x
16	D.05.03.05a	Nawierzchnia z asfaltu grysowo - mastyksowego SMA 8 (PMB 45/80-65) - warstwa ścieralna - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 086,30
17	D.04.07.01a	Podbudowa z betonu asfaltowego AC16W (50/70) - warstwa wiążąca - grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	3 086,30
x	D.08.00.00	Elementy ulic Kod CPV 45233000-0	x	x
18	D.08.01.01	Rowki pod ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	16,50
19	D.08.01.01	Oporniki betonowe C30/37 zatopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	16,50
x	D.01.03.01	Kanały technologiczne TP Kod CPV 45232300-5	x	x
20	D.01.03.01	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla rur osłonowych o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m	690,00
21	D.01.03.01	Układanie rur osłonowych do kabli o masie do 1.5 kg/m w rowach ręcznie	m	690,00
22	D.01.03.01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla rur osłonowych o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m	690,00
23	D.01.03.01	Wykonanie studni kablowych typu SKR-2	szt	12,00
24	D.01.03.01	Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronnych PCW na głębokości do 0.8 m w gruncie kat. III	m	12,00