

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi na działce nr 228 w miejscowości Wola Blakowa
ADRES INWESTYCJI : działki nr 228, 178 obręb Wola Blakowa
INWESTOR : Gmina Lgota Wielka
ADRES INWESTORA : 97 -565 Lgota Wielka, ul. Radomszczańska 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joanna Młynarska
DATA OPRACOWANIA : 03.06.2024r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.06.2024r

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa drogi w miejscowości Wola Blakowa			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.49	
		0.493		RAZEM	0.49
2	Analiza włas-	Przygotowanie, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadze-	km		
d.1	na	nia robót	km	0.49	
		0.493		RAZEM	0.49
3	Analiza włas-	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) wraz z zasypaniem i zagęszcze-	szt.		
d.1	na	niem dołów pospółką	szt.	15.00	
		15		RAZEM	15.00
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3	m³		
d.1	0202-04	w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na	m³	378.16	
		odległość do 1 km		RAZEM	378.16
		493.02*3.5*0.28-105			
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1	m³		
d.1	0214-03	km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II	m³	378.16	
		wywóz nadmiaru gruntu na odległość 5 km		RAZEM	378.16
		378.16			
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z	m³		
d.1	0239-01	transportem urobku samochodami samowyladowczymi na na odkład; grunt	m³	205.00	
		kat. I-II (niwelacja terenu pod warstwy konstrukcyjne w km 0+250 - 0+400, po-		RAZEM	205.00
		spółka 0/31,5 z dowozu)			
		205			
7	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m³		
d.1	0235-01	kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m³	205.00	
	z.sz. 2.5.2.			RAZEM	205.00
	9907	205			
8	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.	m³		
d.1	0237-07	I-III	m³	205.00	
		205		RAZEM	205.00
9	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m²	1740.57	
		493.02*3.5+15		RAZEM	1740.57
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warst-	m²		
d.1	0114-05	wa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m²	1725.57	
		493.02*3.5		RAZEM	1725.57
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m²		
d.1	0114-07	niu 8 cm	m²	1725.57	
		1725.57		RAZEM	1725.57
12	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-	m²		
d.1	0202-01	wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/	m²	1429.76	
		m2		RAZEM	1429.76
		1429.76			
13	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca AC16W	m²		
d.1	0301-01	o gr. 4 cm; KR 3-4 (mieszanka mineralno - bitumiczna z użyciem asfaltu mini-	m²	1429.76	
		мум 5%)		RAZEM	1429.76
		493.02*2.9			
14	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-	m²		
d.1	0202-02	wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m²	1346.02	
		1346.02		RAZEM	1346.02
15	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna AC11S	m²		
d.1	0302-03	o gr. 4 cm; KR 3-4	m²	1346.02	
		1346.02		RAZEM	1346.02
16	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III (Plantowanie istnieją-	m²		
d.1	0506-07	cych skarp w gruncie rodzimym, porządkowanie terenu za poboczem)	m²	210.00	
		210		RAZEM	210.00
17	Analogia	Wykonanie poboczny z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm wraz z zamiało-	m²		
d.1		waniem frakcją 0/4	m²	493.02	
		493.02		RAZEM	493.02
18	Analogia	Wykonanie poboczny gruntowych gr. 10cm (grunt pochodzący korytowania)	m²		
d.1		200	m²	200.00	
				RAZEM	200.00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR-W 2-18 0219-02	Wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
20 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
21 d.1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (znak A-7)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00