




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY / NORMALNY



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY / NORMALNY



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY / NORMALNY



1. JEZDNIA - ul. KRÓTKA

- warstwa ścieralna z kostki kamiennej do przełożenia
- podsyпка cementowo piaskowa gr. śr 10 cm (wyrównanie istn. podbudowy)

2. CHODNIK - ul. Zamkowa / PRZEŁOŻENIE

- warstwa ścieralna z kostki betonowej, starobruk gr. 8 cm
- podsyпка cementowo piaskowa - WYRÓWNANIE gr. ±4 cm

3. JEZDNIA - ul. Zamkowa / KOSTKA BETONOWA

- warstwa ścieralna z kostki betonowej, starobruk gr. 8 cm
- podsyпка cementowo piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa z C8/10 gr. 20 cm
- wzmocnienie podłoża warstwą LC2/5 gr. 10 cm

4. JEZDNIA - ul. KRÓTKA / KOSTKA GRANITOWA

- warstwa ścieralna z kostki granitowej gr. 8 cm
- podsyпка cementowo piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa z C8/10 gr. 20 cm
- wzmocnienie podłoża warstwą LC2/5 gr. 10 cm

5. KRAWEŹNIK BETONOWY o świetle h=6 cm

- opornik betonowy o wym. 15x30 cm
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ława betonowa z oporem $C_{12/15} F=0,0575 \text{ m}^2$

6. OPORNIK WTOPIONY o świetle h=0 cm

- opornik betonowy o wym. 12x25 cm
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ława betonowa z oporem $C_{12/15} F=0,0575 \text{ m}^2$

7. OPORNIK WTOPIONY o świetle h=2 cm

- opornik betonowy o wym. 12x25 cm
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ława betonowa z oporem $C_{12/15} F=0,0575 \text{ m}^2$

8. OBRZEŻE BET.

- obrzeże bet. o wym. 8x30 cm
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ława betonowa z oporem $C_{12/15} F=0,043 \text{ m}^2$

WYKONAWCA	<div>"BIURO" Janusz Raczyński ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek tel. nr: 509-568-434</div> <div></div>		
INWESTOR	Gmina Mirosławiec ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec		Skala 1:50
OBIEKT	Przebudowa ulicy Krótkiej i ul. Zamkowej w Mirosławcu		Rys. nr 3
NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - NORMALNE		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Janusz Raczyński	upr. nr ZAP/0049/PWOD/05	data 22.05.2022
OPRACOWANIE w OPARCIU o DOKUMENTACJĘ z MARCA 2019 ROKU AUTORSTWA: JERZEGO KRUPIEŃ			