
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem
ADRES INWESTYCJI: Mała Wieś , obręb 0014 dz. nr ew. 309/3
NAZWA INWESTORA: Gmina Mała Wieś
ADRES INWESTORA: ul. Kochanowskiego 1
09 – 460 Mała Wieś

DATA OPRACOWANIA: 12.06.2024r

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Rozbiórki			
1 d.1	KNR 2-25 0319-02	Ogrodzenie istniejące - rozebranie	m2		
		48,5 * 1,5	m2	72,75	
				RAZEM	72,75
2 d.1	KNR 2-25 0317-06	Furtki wejściowe ze słupkami metalowymi i - rozebranie	m2		
		1,2 * 1,5	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
3 d.1	kalkulacja własna	Rozebranie istniejących urządzeń zabawowych	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Nawierzchnia pod urządzenia			
4 d.2	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 45 cm za pomocą spycharek	m2		
		150	m2	150,00	
				RAZEM	150,00
5 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława z oporem pod obrzeża	m3		
		0,02 * 90	m3	1,80	
				RAZEM	1,80
6 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża gumowe o wymiarach 100x25x5cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		90	m	90,00	
				RAZEM	90,00
7 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		120	m2	120,00	
				RAZEM	120,00
8 d.2	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		120	m2	120,00	
				RAZEM	120,00
9 d.2	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		120	m2	120,00	
				RAZEM	120,00
10 d.2	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		120	m2	120,00	
				RAZEM	120,00
11 d.2	KNR 2-23 0303-05	Wykonanie nawierzchni syntetycznej (z płyt gumowych SBR) 50x50cm	m2		
		120	m2	120,00	
				RAZEM	120,00
12 d.2	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 45 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
13 d.2	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 25 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		200	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
14 d.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim grub. 20cm	m3		
		200 * 0,20	m3	40,00	
				RAZEM	40,00
15 d.2	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m2		
		200	m2	200,00	
				RAZEM	200,00

3		Urządzenia zabawowe			
16 d.3	kalkulacja własna	Dostawa montaż - urządzenie zabawowe zestaw Integro 7	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.3	kalkulacja własna	Dostawa montaż - huśtawka bocianie gniazdo	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.3	kalkulacja własna	Dostawa montaż - karuzela tarczowa	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.3	kalkulacja własna	Dostawa montaż - huśtawka ważka	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.3	kalkulacja własna	Dostawa montaż -piaskownica 3,0x3,0m z tworzywa HDPE	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.3	kalkulacja własna	Dostawa montaż - tablica informacyjna regulaminowa	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
22 d.3	kalkulacja własna	Dostawa montaż - ławka z oparciem	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
23 d.3	kalkulacja własna	Dostawa montaż - kosz na śmieci	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Ogrodzenie placu zabaw			
24 d.4	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		87 / 1000	km	0,09	
				RAZEM	0,09
25 d.4	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)	dół.		
		48	dół.	48,00	
				RAZEM	48,00
26 d.4	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie panelowe z prętów stalowych zgrzewanych wysokości 1,50m	m		
		87	m	87,00	
				RAZEM	87,00
27 d.4	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa z kształowników 2.40x1.10 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00